西藏自治区地质灾害治理工程概（预）算标准

机械台时费定额与配合比
工程量计算规则
勘查设计预算标准

西藏自治区财政厅
西藏自治区自然资源厅

2025年12月

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

西藏自治区地质灾害治理工程
机械台时费定额及配合比

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

西 藏 自 治 区 财 政 厅
西藏自治区自然资源厅

2025 年 12 月

目　录

机械台时费定额.....1

说　明.....1

一、土石方机械.....2

二、混凝土机械.....11

三、运输机械.....19

四、起重机械.....33

五、砂石料加工机械.....47

六、钻孔灌浆机械.....55

七、动力机械.....60

八、其它机械.....63

混凝土、砂浆配合比基价.....82

说　明.....82

混凝土.....84

纯混凝土.....84

掺外加剂混凝土.....89

掺粉煤灰混凝土.....95

泵用混凝土.....97

钢纤维混凝土.....98

防冻混凝土.....100

砂浆.....104

砌筑砂浆.....104

接缝砂浆.....104

区地质灾害治理工程概预算标准报

宁夏回族自治区地质灾害治理工程概预算标准报

机械台时费定额

说　明

一、本定额适用于地质灾害治理工程。内容包括：土石方机械、混凝土机械、运输机械、起重机械、砂石料加工机械、钻孔灌浆机械、工程船舶、动力机械及其他机械共9类。

二、本定额以台时为计量单位。

三、本定额由两类费用（均不含增值税）组成，具体如下。

一类费用分为折旧费、修理及替换设备费（含大修理费、经常性修理费）和安装拆卸费，用金额表示。在定额中以机械表示。

二类费用分为人工、动力、燃料或消耗材料，以工时数量和实物消耗量表示，其费用按照本标准规定的人工工资计算办法和工程所在地的物价水平分别计算。在定额中以人工、材料表示。

四、各类费用的定义及取费原则：

1、折旧费：指机械在寿命期内回收原值的台时折旧摊销费用。

2、修理及替换设备费：指机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需费用、日常保养所需的润滑油料费、擦拭用品费、机械保管费以及替换设备、随机使用的工具附具等所需的台时摊销费用。

3、安装拆卸费：指机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。不需要安装拆卸的施工机械，台时费中不计列此项费用。

4、人工：指机械使用时机上操作人员的工时消耗。包括机械运转时间、辅助时间、用餐、交接班以及必要的机械正常中断时间。台时费中人工费按中级工计算。

5、动力、燃料或消耗材料：指正常运转所需的风（压缩空气）、水、电、油及煤等。其中，机械消耗电量包括机械本身和最后一级降压变压器低压侧至施工用电点之间的线路损耗，风、水消耗包括机械本身和移动支管的损耗。

五、本定额备注栏内注明“大型施工机械未列安装拆卸费，其费用在“其他施工临时工程”中解决。”表示该工程机械为大型施工机械，该机械台时费定额中未包括安装拆卸费，其费用在“其他施工临时工程”中解决。

六、搅拌楼台时费不包括本体以外的进料设备；塔带机台时费不包括主塔之外的皮带输送系统。

七、本定额单斗挖掘机台时费均适用于正铲和反铲。

区地质灾害治理工程概预算标准报

工程施工机械台时费定额

一、土石方机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	水（m3）	风（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX10001	单斗挖掘机 油动 斗容(m3) 0.5	19.1	18.44	1.48		39.02	2.7		10.7						
JX10002	单斗挖掘机 油动 斗容(m3) 1	25.02	26.69	2.42		54.13	2.7		14.2						
JX10003	单斗挖掘机 电动 斗容(m3) 2	36.14	39.25	3.08		78.47	2.7			100.6					
JX10004	单斗挖掘机 电动 斗容(m3) 3	59.37	50.15			109.52	2.7			128.1					
JX10005	单斗挖掘机 电动 斗容(m3) 4	152.31	76.28			228.59	2.7			166.8					
JX10006	单斗挖掘机 电动 斗容(m3) 10	380.35	150.02			530.37	2.9			266.8					
JX10007	单斗挖掘机 电动 斗容(m3) 12	424.06	169.68			593.74	2.9			373.6					
JX10008	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 0.6	28.47	18.21	1.6		48.28	2.7		9.5						
JX10009	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 1.0	30.98	22.94	2.18		56.1	2.7		14.9						
JX10010	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 1.6	45.54	29.72	2.57		77.83	2.7		18.6						
JX10011	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 2.0	77.44	49.26	3.56		130.26	2.7		20.2						
JX10012	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 2.5	118.71	58.75	4.18		181.64	2.7		25.4						
JX10013	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 3.0	151.79	75.17			226.96	2.7		34.6						
JX10014	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 4.0	188.45	93.23			281.68	2.7		44.7						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10015	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 5.0	268.48	97.35			365.83	2.7		56.3						
JX10016	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 6.0	341.61	106.18			447.79	2.7		63.7						
JX10017	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 9.5	464.1	144.24			608.34	2.9		78.1						
JX10018	单斗挖掘机 液压 斗容(m3) 10	495.65	154.05			649.7	2.9		86.2						
JX10019	索式挖掘机 油动 斗容(m3) 1.0	30.29	32.95	3.14		66.38	2.7		14.6						
JX10020	索式挖掘机 油动 斗容(m3) 2.0	41.3	44.94	4.28		90.52	2.7		19.4						
JX10021	索式挖掘机 油动 斗容(m3) 3.0	66.09	65.04			131.13	2.7		32.3						
JX10022	索式挖掘机 油动 斗容(m3) 4.0	165.22	102.7			267.92	2.7		40.4						
JX10023	多斗挖掘机 链斗式 斗容(m3) 0.045	12.13	15.53	1.96		29.62	2.4		8.4						
JX10024	多斗挖掘机 链斗式 斗容(m3) 0.08	15.49	17.9	2.22		35.61	2.4		15.4						
JX10025	多斗挖掘机 轮斗式 DW-200	61.96	66.77			128.73	5.3			106.2					
JX10026	挖掘装载机 斗容(m3) 挖0.1 装0.42	6.71	6.23	0.57		13.51	1.3		6.6						
JX10027	挖掘装载机 斗容(m3) 挖0.2 装0.5	7.75	7.2	0.66		15.61	1.3		8.8						
JX10028	装载机 轮胎式 斗容(m3) 1.0	11.43	7.69			19.12	1.3		9.8						
JX10029	装载机 轮胎式 斗容(m3) 1.5	14.62	9.84			24.46	1.3		9.8						
JX10030	装载机 轮胎式 斗容(m3) 2.0	27.96	21.8			49.76	1.3		19.7						

宁夏回族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10031	装载机 轮胎式 斗容(m3) 3.0	44.48	34.57			79.05	1.3		23.7						
JX10032	装载机 轮胎式 斗容(m3) 5.0	133.44	75.49			208.93	2.4		39.4						
JX10033	装载机 轮胎式 斗容(m3) 7.0	285.96	127.98			413.94	2.4		42.9						
JX10034	装载机 轮胎式 斗容(m3) 9.6	397.75	144.23			541.98	2.4		67						
JX10035	装载机 轮胎式 斗容(m3) 10.7	440.59	159.76			600.35	2.4		72.9						
JX10036	装载机 履带式 斗容(m3) 0.8	45.9	29.54			75.44	1.3		12.7						
JX10037	装载机 履带式 斗容(m3) 3.2	116.26	64.05			180.31	2.4		62.9						
JX10038	装载机 侧卸式 斗容(m3) 2.8	118.71	74.14			192.85	2.4		28.5						
JX10039	装载机 侧卸式 斗容(m3) 4.0	122.38	76.43			198.81	2.4		38.2						
JX10040	多功能装载机 ZDL-250 250m3/h	166.81	95.05			261.86	2.4		14						
JX10041	推土机 功率(kW) 55	6.21	11.26	0.44		17.91	2.4		7.9						
JX10042	推土机 功率(kW) 59	9.39	11.73	0.49		21.61	2.4		8.4						
JX10043	推土机 功率(kW) 74	16.52	20.55	0.86		37.93	2.4		10.6						
JX10044	推土机 功率(kW) 88	23.23	26.19	1.06		50.48	2.4		12.6						
JX10045	推土机 功率(kW) 103	28.62	32.11	1.3		62.03	2.4		14.8						
JX10046	推土机 功率(kW) 118～120	33.91	35.77	1.54		71.22	2.4		17						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10047	推土机 功率(kW) 132	37.86	39.86	1.72		79.44	2.4		18.9						
JX10048	推土机 功率(kW) 150	41.3	43.45	1.97		86.72	2.4		21.6						
JX10049	推土机 功率(kW) 162	52.17	50.12	2.4		104.69	2.4		23.3						
JX10050	推土机 功率(kW) 176	57.55	53.67	2.65		113.87	2.4		25.3						
JX10051	推土机 功率(kW) 235	87.44	72.47	3.71		163.62	2.4		33.7						
JX10052	推土机 功率(kW) 250	132.17	85.17	4.56		221.9	2.4		35.9						
JX10053	推土机 功率(kW) 301	177.02	114.15	4.07		295.24	2.4		43.2						
JX10054	推土机 功率(kW) 343	212.43	127.42	4.21		344.06	2.4		49.3						
JX10055	推土机 功率(kW) 522kw	313.34	168.81	4.29		486.44	2.4		74.9						
JX10056	推土机 功率(kW) 575	413.05	250.42	5.65		669.12	2.4		82.5						
JX10057	拖拉机 履带式 功率(kW) 20	1.65	2.05	0.07		3.77	1.3		2.7						
JX10058	拖拉机 履带式 功率(kW) 26	1.98	2.47	0.11		4.56	1.3		3.5						
JX10059	拖拉机 履带式 功率(kW) 37	2.64	3.29	0.16		6.09	1.3		5						
JX10060	拖拉机 履带式 功率(kW) 55	3.3	4.11	0.22		7.63	2.4		7.4						
JX10061	拖拉机 履带式 功率(kW) 59	4.96	5.84	0.37		11.17	2.4		7.9						
JX10062	拖拉机 履带式 功率(kW) 74	8.39	10.25	0.54		19.18	2.4		9.9						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10063	拖拉机 履带式 功率(kW) 88	13.22	15.33	0.81		29.36	2.4		11.8						
JX10064	拖拉机 履带式 功率(kW) 118	13.98	15.79	0.88		30.65	2.4		15.8						
JX10065	拖拉机 履带式 功率(kW) 132	16.52	18.66	0.95		36.13	2.4		17.7						
JX10066	拖拉机 手扶式 功率(kW) 11	0.7	1.91	0.08		2.69	1		1.7						
JX10067	铲运机 拖式 斗容(m3) 2.75	3.78	5.05	0.57		9.4									
JX10068	铲运机 拖式 斗容(m3) 6-8	6.2	7.89	0.8		14.89									
JX10069	铲运机 拖式 斗容(m3) 9-12	10.33	12.77	1.26		24.36									
JX10070	铲运机 自行式 斗容(m3) 6-8	17.21	26.75			43.96	2.4		10.9						
JX10071	铲运机 自行式 斗容(m3) 9-12	19.97	31.03			51	2.4		16						
JX10072	削坡机 斗容(m3) 0.5	154.9	64.19	10.69		229.78	2.7		9.7						
JX10073	自行式平地机 功率(kW) 44	9.01	12.2			21.21	2.4		8.4						
JX10074	自行式平地机 功率(kW) 66	26.29	30.39			56.68	2.4		12.7						
JX10075	自行式平地机 功率(kW) 118	33.51	37.07			70.58	2.4		17.4						
JX10076	自行式平地机 功率(kW) 135	46.84	41.47			88.31	2.4		20.8						
JX10077	轮胎碾 重量(t) 9-16	11.75	14.2			25.95									
JX10078	振动碾 自行式 重量(t) 7.13	43.1	16.65			59.75	2.7		8.1						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10079	振动碾 自行式 重量(t) 9.2	54.87	21.19			76.06	2.7		13.6						
JX10080	振动碾 自行式 重量(t) 17.4	69.68	30.95			100.63	2.7		14.9						
JX10081	振动碾 拖式 重量(t) 13-14	14.98	6.4			21.38			9.5						
JX10082	振动碾 拖式 重量(t) 16	15.77	6.66			22.43			9.5						
JX10083	振动碾 拖式 重量(t) 25	28.97	12.01			40.98			16.3						
JX10084	振动碾 凸块 重量(t) 13-14	64.65	30.14			94.79	2.7		16.3						
JX10085	振动碾 凸块 重量(t) 23	73.04	32.44			105.48	2.7		18.2						
JX10086	斜坡振动碾拖式 重量(t) 10	15.02	6.23			21.25			8.5						
JX10087	羊脚碾 重量(t) 5-7	1.1	0.95			2.05									
JX10088	羊脚碾 重量(t) 8-12	1.37	1.21			2.58									
JX10089	羊脚碾 重量(t) 12-18	1.93	2.04			3.97									
JX10090	压路机 内燃 重量(t) 6-8	4.77	9.02			13.79	2.4		3.2						
JX10091	压路机 内燃 重量(t) 8-10	5.09	9.17			14.26	2.4		4.5						
JX10092	压路机 内燃 重量(t) 12-15	8.8	15.57			24.37	2.4		6.5						
JX10093	压路机 全液压 重量(t) 10-12	16.52	27.05			43.57	2.4		6.5						
JX10094	刨毛机	7.27	9.79	0.39		17.45	2.4		7.4						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10095	蛙式夯实机 功率(kW) 2.8	0.15	0.91			1.06	2			2.5					
JX10096	风钻 手持式	0.47	1.7			2.17					0.3	180.1			
JX10097	风钻 气腿式	0.71	2.22			2.93					0.4	248.4			
JX10098	风镐(铲) 手持式	0.42	1.51			1.93						74.5			
JX10099	潜孔钻 型号 80型	13.14	20.42	0.46		34.02	1.3			25.7		372.6			
JX10100	潜孔钻 型号 100型	14.64	22.76	0.57		37.97	1.3			28		403.7			
JX10101	潜孔钻 型号 150型	27.24	42.34	1.05		70.63	1.3			29.7		683.1			
JX10102	潜孔钻 型号 200型	41.3	64.19	1.6		107.09	1.3			31.1		720.4			
JX10103	潜孔钻 型号 OZJ-100B	5.7	9.1	0.22		15.02	1.3					558.9			
JX10104	潜孔钻 型号 CM- 200	24.78	46.21	0.96		71.95	1.3					1055.7			
JX10105	潜孔钻 型号 CM- 351	50.31	93.82	1.95		146.08	1.3					1117.8			
JX10106	液压履带钻 孔径(mm) 64-102	82.61	45.17	1.17		128.95	2.4		5.5			155.3			
JX10107	液压履带钻 孔径(mm) 64-127	95	51.95	1.42		148.37	2.4		6.1			279.5			
JX10108	液压履带钻 孔径(mm) 102-165	156.96	85.82	2.23		245.01	2.4		7.7			322.9			
JX10109	液压履带钻 孔径(mm) 105-180	191.44	104.68	2.71		298.83	2.4		9.2			372.6			
JX10110	电钻 功率(kW) 1.5	0.33	0.51			0.84				1.3					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10111	凿岩台车 风动臂 三臂	137.68	79.02	2.06		218.76	7.3		7.2	5.1	5.1	2297.7			
JX10112	凿岩台车 风动臂 四臂	157.35	95.09	2.7		255.14	8.6		9.6	5.1	6.8	3042.9			
JX10113	凿岩台车 液压臂 二臂	177.02	101.6	2.9		281.52	6.3		3.2	77.8	3.5				
JX10114	凿岩台车 液压臂 三臂	293.26	168.32	4.38		465.96	7.3		7.2	111.7	5.1				
JX10115	凿岩台车 液压臂 四臂	314.7	190.09	5.18		509.97	8.6		9.6	145.3	6.8				
JX10116	爬罐 电动 STH-5E	120.16	97.38	2.25		219.79	5.7			6.7	3.2	298.1			
JX10117	液压平台车	20.23	18.5			38.73	2.7		16						
JX10118	装岩机 抓斗式 斗容(m3) 0.4	15.39	16.74	1.15		33.28	2.4					1055.7			
JX10119	装岩机 耙斗式 斗容(m3) 0.6	5.95	8.63	0.44		15.02	2.4			21.7					
JX10120	装岩机 风动 斗容(m3) 0.12	1.86	3.86	0.16		5.88	1.3					218			
JX10121	装岩机 风动 斗容(m3) 0.26	3.14	4.88	0.27		8.29	2.4					714.2			
JX10122	装岩机 电动 斗容(m3) 0.2	3.59	5.52	0.24		9.35	2.4			14					
JX10123	装岩机 电动 斗容(m3) 0.6	6.14	8.9	0.39		15.43	2.4			24.7					
JX10124	装岩机 电动 斗容(m3) 0.75	10.09	14.11	0.61		24.81	2.4			33.4					
JX10125	装岩机 长绳悬吊抓斗 斗容(m3) 0.6	10.68	11.62	0.8		23.1	2.4			25		96			
JX10126	扒渣机 立爪式(LZ-100) 生产率(m3/h) 100	33.91	14.34	0.49		48.74	2.4			18.1					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10127	扒渣机 立爪式(LZ-120c) 生产率(m3/h) 120	37.1	15.69	0.53		53.32	2.4			22					
JX10128	扒渣机 立爪式(LBZ-150) 生产率(m3/h) 150	40.29	17.05	0.58		57.92	2.4			30.8					
JX10129	扒渣机 蟹爪式 功率(kW) 55	37.95	27.52	4.22		69.69	2.4			39.8					
JX10130	锚杆台车 435H	227.18	116.27	2.61		346.06	5		3	80					
JX10131	锚杆钻机 MZ65Q	5.26	8.18	0.3		13.74	1.3					435			
JX10132	水枪 陕西 20 型	0.55	1.37			1.92	1								
JX10133	缺口耙	0.5	1.54			2.04									
JX10134	单齿松土器	4.13	11.98			16.11									
JX10135	犁三铧	0.44	1.23			1.67									
JX10136	犁五铧	0.59	1.61			2.2									
JX10137	吊斗(桶) 斗容(m3) 0.2-0.6	0.36	0.73			1.09									
JX10138	吊斗(桶) 斗容(m3) 2.0	0.77	1.19			1.96									
JX10139	旋挖机 型号 SR150C	68.54	85.21	9.46		163.21	0.32		26		0.5				
JX10140	旋挖机 型号 SR350C	95.96	119.3	13.24		228.5	0.35		30		0.75				
JX10141	旋挖机 型号 SR420C	115.15	143.15	15.89		274.19	0.38		32		0.75				
JX10142	旋挖机 型号 SR450C	123.37	153.38	17.03		293.78	0.38		36		1				

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX10143	旋挖机 型号 SR490C	134.34	167.01	18.54		319.89	0.48		38		1				
JX10144	转盘钻孔机 ≤15kN.m	9.08	14.98	4.48		28.54	0.31			9.63					

二、混凝土机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20001	混凝土搅拌机 出料(m3) 0.25	1.13	2.03	0.45		3.61	1.3			4.3					
JX20002	混凝土搅拌机 出料(m3) 0.4	2.86	4.81	1.07		8.74	1.3			8.6					
JX20003	混凝土搅拌机 出料(m3) 0.8	3.82	5.68	1.35		10.85	1.3			18					
JX20004	混凝土搅拌机 出料(m3) 1.0	7.98	8.14	2.25		18.37	1.3			24.7					
JX20005	强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.25	2.48	3.99	1.12		7.59	1.3			10.1					
JX20006	强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.35	3.47	5.57	1.55		10.59	1.3			20.8					
JX20007	强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.5	5.29	8.27	2.29		15.85	1.3			37.9					
JX20008	强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 0.75	8.26	12.73	3.48		24.47	1.3			42.5					
JX20009	强制式混凝土搅拌机 出料(m3) 1.0	10.74	15.02	4.38		30.14	1.3			52					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20010	混凝土搅拌站 整体 移动式 HZ-25	22.07	17.78			39.85	5			48.2					
JX20011	混凝土搅拌站 强制式 60m3/h	213.43	86.65			300.08	5			86.8					
JX20012	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 1×2.0	76.37	15.83			92.2	7.3			56.2					
JX20013	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×1.0	81.1	23.34			104.44	7.3			60					
JX20014	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×1.5	94.41	27.18			121.59	7.3			72.3					
JX20015	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×2.5	156.29	40.48			196.77	9.7			101.2					
JX20016	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×3.0	159.39	45.91			205.3	9.7			120.5					
JX20017	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 3×1.0	121.63	35.01			156.64	9.7			78.8					
JX20018	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 3×1.5	137.69	36.77			174.46	9.7			92.5					
JX20019	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 3×3.0	365.22	105.12			470.34	9.7			183.4					
JX20020	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 4×1.5	225.49	64.89			290.38	11.7			123.4					
JX20021	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 4×3.0	626.09	180.2			806.29	11.7			242.1					
JX20022	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×4×1.5	726.09	208.98			935.07	16.7			246.8					
JX20023	混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 4×6.0	980.87	268.17			1249.04	16.7			300.2					
JX20024	混凝土搅拌楼 LB-1000	147.13	42.38			189.51	9.7			96.4					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20025	强制式混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 2×4.5	633.48	173.19			806.67	7.3			236.3					
JX20026	强制式混凝土搅拌楼 装机(台数×出料)(m3) 4×4.5	1348.7	368.73			1717.43	11.7			400.2					
JX20027	混凝土搅拌车 轮胎式 混凝土容积(m3) 3.0	24.03	47.77	3.18		74.98	1.3		10.1						
JX20028	混凝土搅拌车 轮胎式 混凝土容积(m3) 6.0	52.57	104.5	6.95		164.02	1.3		12.2						
JX20029	混凝土搅拌车 轮胎式 混凝土容积(m3) 8.0	55.34	110.02	7.32		172.68	1.3		14.8						
JX20030	混凝土搅拌车 轨道式 混凝土容积(m3) 3.0	6.5	6.01	0.9		13.41	1.3		2.5						
JX20031	混凝土搅拌车 轨道式 混凝土容积(m3) 6.0	10.67	9.87	1.47		22.01	1.3		3.4						
JX20032	混凝土输送泵 输出量(m3/h) 30	26.5	18.59	2.1		47.19	2.4			26.7					
JX20033	混凝土输送泵 输出量(m3/h) 60	37.1	26.02	2.94		66.06	2.4			50					
JX20034	混凝土泵车 排出量(m3/h) 47	148.7	50.84	5.34		204.88	3.4		9						
JX20035	混凝土泵车 排出量(m3/h) 80	183.57	57.05	5.81		246.43	3.4		13						
JX20036	真空泵 功率(kW) 4.5	0.83	2.06	0.15		3.04	1.3			3.4					
JX20037	真空泵 功率(kW) 7	1.31	2.78	0.24		4.33	1.3			5.3					
JX20038	真空泵 功率(kW) 22	2.43	4.5	0.47		7.4	1.3			16.6					
JX20039	喷混凝土联机 油动 40kW	192.76	56.92	5.54		255.22	3.4		7			438.4			

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20040	水泥枪 生产率(m3/h) 1.2	0.75	2.15	0.16		3.06	1.3			1		167.1			
JX20041	混凝土喷射机 生产率(m3/h) 4-5	2.43	2.11	0.18		4.72	2.4			2.7		526.6			
JX20042	混凝土喷射机 生产率(m3/h) 6-10	2.66	2.44	0.21		5.31	2.4			7.7		745.2			
JX20043	混凝土湿喷机 生产率(m3/h) 4-5	5.82	9.06	0.76		15.64	1.8			7		509			
JX20044	皮带浇筑机 生产率(m3/h) 4.5	165.22	43.4	4.23		212.85	2.7			62.3					
JX20045	胎带机 ROTECC200-24 生产率(m3/h) 400	861.1	555.99			1417.09	3.9			133.4					
JX20046	塔带机 TC/TB2400 生产率(m3/h) 400	2924.3	1463.03			4387.33	2.7			200.2					
JX20047	喷浆机 75L	1.98	6.58	0.34		8.9	1.3			2		111.8			
JX20048	振捣器 插入式 功率(kW) 1.1	0.28	1.1			1.38				0.8					
JX20049	振捣器 插入式 功率(kW) 1.5	0.44	1.62			2.06				1.1					
JX20050	振捣器 插入式 功率(kW) 2.2	0.47	1.68			2.15				1.7					
JX20051	振捣器 插入式 功率(kW) 4	0.52	1.78			2.3				3					
JX20052	振捣器 平板式 功率(kW) 2.2	0.37	1.12			1.49				1.7					
JX20053	变频机组 容量(kVA) 8.5	3.03	7.17			10.2				6.4					
JX20054	联振捣器 EX-60	22.56	34.4	1.5		58.46	2.1		4.8						
JX20055	混凝土平仓振捣机 40kw	59.97	43.24			103.21	1.3		7.6						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20056	混凝土平仓机(挖掘臂式) 油动 74k	34.42	50.63	2.2		87.25	1.3		9.8						
JX20057	混凝土振动碾 YZSIA	3.5	2.88			6.38	1.3		1.3						
JX20058	混凝土振动碾 BW-75	6.75	3.65			10.4	1.3		1.8						
JX20059	混凝土振动碾 BW90AD	21.48	8.9			30.38	1.3		2.3						
JX20060	混凝土振动碾 BW120AD-3	26.43	10.95			37.38	1.3		3.7						
JX20061	混凝土振动碾 BW-200	57.83	31.27			89.1	1.3		7						
JX20062	混凝土振动碾 BW-202AD	80.96	43.61			124.57	1.3		9.4						
JX20063	压力水冲洗机 PS-6.3	0.51	0.8	0.12		1.43	1.3			8.3					
JX20064	高压冲毛机 GCHJ50	5.99	9.31	1.03		16.33	1.3			25					
JX20065	刷头刷毛机 PU-100	38.05	29.47	2.68		70.2	1.3		13.5						
JX20066	切缝机 EX-100	30.67	21.56	1.64		53.87	1.3		9.1						
JX20067	保温罐 容积(m3) 1.5	0.69	0.57	0.24		1.5									
JX20068	沥青混凝土专用设备 滚动烘干机 Φ1200×L5000	13.21	5.61	1.55		20.37	1.3			27.7					
JX20069	沥青混凝土专用设备 强制搅拌机组 WH30	57.64	24.17	6.39		88.2	6.3		138.8	93.7					
JX20070	沥青混凝土专用设备 搅拌机出料(m3) 0.15	3.14	1.4	0.38		4.92	1.3			6.6					

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20071	沥青混凝土专用设备 摊铺机 TX150	5.31	2.03	0.67		8.01	1.3		3						
JX20072	沥青混凝土专用设备 摊铺机 LT6B	23.06	8.66	2.32		34.04	1.3		6.2						
JX20073	沥青混凝土专用设备 摊铺机 GTLY750	64.85	20.15	3.73		88.73	1.3		15						
JX20074	沥青混凝土专用设备 摊铺机 DF130C	260.22	53.92	8.98		323.12	1.3		23.3						
JX20075	沥青混凝土专用设备 振动碾(t) 1.5	2.61	1.69			4.3	1.3			14					
JX20076	混凝土罐 容积(m3) 1.0	0.53	1.73			2.26									
JX20077	混凝土罐 容积(m3) 2.0	0.91	1.95			2.86									
JX20078	混凝土罐 容积(m3) 3.0	5.49	5.26			10.75									
JX20079	混凝土罐 容积(m3) 6.0	8	9.53			17.53									
JX20080	混凝土罐 容积(m3) 9.0	10.17	11.7			21.87									
JX20081	风(砂)水枪 耗风量(m3/min) 6.0	0.21	0.38			0.59					4.1	202.5			
JX20082	水泥拆包机	12.94	21.59			34.53	2.4			8.6					
JX20083	喂料小车	3.97	3.69	1.37		9.03									
JX20084	螺旋空气输送机 生产率(t/h) 65	2.78	2.81	0.45		6.04	1.3			68.7		1620.2			
JX20085	水泥真空卸料机 生产率(t/h) 20-30	4.77	5.15	0.75		10.67	3.4			42.4					
JX20086	双仓泵 生产率(t/h) 60	3.61	6.47	1.12		11.2	1.3			103		1456			

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20087	针梁模板台车 衬砌后洞径(m) 4	88.84	19.33			108.17	7			7.6					
JX20088	针梁模板台车 衬砌后洞径(m) 6	148.15	32.23			180.38	7			9.9					
JX20089	针梁模板台车 衬砌后洞径(m) 8	215.47	46.88			262.35	7			12					
JX20090	针梁模板台车 衬砌后洞径(m) 10	291.79	63.48			355.27	7			14.1					
JX20091	针梁模板台车 衬砌后洞径(m) 12	377.07	82.04			459.11	7			16.1					
JX20092	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 10	54.74	11.91			66.65	7			6.3					
JX20093	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 20	83.24	19.01			102.25	7			7.9					
JX20094	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 40	129.5	28.17			157.67	7			10					
JX20095	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 70	188.39	40.99			229.38	7			12					
JX20096	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 110	258.4	56.22			314.62	7			14.1					
JX20097	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 150	323.3	70.34			393.64	7			15.8					
JX20098	钢模台车 衬砌后断面面积(m2) 200	400.05	87.04			487.09	7			17.5					
JX20099	滑模台车 溢流面 分缝宽度(m) 8.0	72.85	11.32			84.17	2.5			16					
JX20100	滑模台车 溢流面 分缝宽度(m) 12	109.28	17.07			126.35	2.5			19					
JX20101	滑模台车 混凝土面板 分缝宽度(m) 8.0	47.14	14.65			61.79	2.5			15					
JX20102	滑模台车 混凝土面板 分缝宽度(m) 12	70.71	21.97			92.68	2.5			17					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX20103	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 5.0	76.96	11.96			88.92	7			16					
JX20104	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 7.0	136.06	21.14			157.2	7			22.4					
JX20105	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 10	226.27	35.16			261.43	7			32					
JX20106	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 13	329.45	51.17			380.62	7			41.6					
JX20107	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 15	399.18	62.03			461.21	7			48					
JX20108	滑模台车 竖井 衬砌后直径(m) 18	510.59	79.35			589.94	7			57.6					
JX20109	混凝土搅拌站 2×1.0m3	36.61	16.45			53.06	0.5			47.5					
JX20110	混凝土搅拌站 1×1.5m3	35.09	15.77			50.86	0.5			45					
JX20111	混凝土搅拌站 1×2m3	41.18	18.5			59.68	0.5			50.63					
JX20112	刻纹机	4.65	3.21			7.86				0.66					
JX20113	负压溜槽液压系统	1.47	2.68	0.21		4.36	0.13		0.38						
JX20114	自动翻斗车 0.6-0.8m3	0.38	1.38			1.76									
JX20115	砂轮机 手持式	0.43	0.28			0.71				2					
JX20116	喷涂泵 高压无气	0.34	0.47	0.47		1.28	1.3			1.3					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

三、运输机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30001	载重汽车 载重量(t) 2.0	4.22	6.1			10.32	1.3	4.2							
JX30002	载重汽车 载重量(t) 2.5	4.45	6.44			10.89	1.3	4.2							
JX30003	载重汽车 载重量(t) 4.0	6.12	8.86			14.98	1.3	7.2							
JX30004	载重汽车 载重量(t) 5.0	6.76	9.78			16.54	1.3	7.2							
JX30005	载重汽车 载重量(t) 6.5	9.54	10.82			20.36	1.3		7.2						
JX30006	载重汽车 载重量(t) 8.0	14.54	15.77			30.31	1.3		8						
JX30007	载重汽车 载重量(t) 10	18.22	18.76			36.98	1.3		8.9						
JX30008	载重汽车 载重量(t) 12	20.87	21.5			42.37	1.3		8.9						
JX30009	载重汽车 载重量(t) 15	27.04	27.86			54.9	1.3		10.9						
JX30010	载重汽车 载重量(t) 18	33.46	34.46			67.92	1.3		12.1						
JX30011	自卸汽车 载重量(t) 3.5	6.88	3.56			10.44	1.3	7.7							
JX30012	自卸汽车 载重量(t) 5.0	9.33	4.84			14.17	1.3		9.1						
JX30013	自卸汽车 载重量(t) 8.0	19.64	12.21			31.85	1.3		10.2						
JX30014	自卸汽车 载重量(t) (保温)8.0	20.63	12.82			33.45	1.3		10.2						
JX30015	自卸汽车 载重量(t) 10	26.51	16.49			43	1.3		10.8						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30016	自卸汽车 载重量(t) 12	29.68	21.52			51.2	1.3		12.4						
JX30017	自卸汽车 载重量(t) 15	37.1	26.91			64.01	1.3		13.1						
JX30018	自卸汽车 载重量(t) 18	41.74	28.11			69.85	1.3		14.9						
JX30019	自卸汽车 载重量(t) 20	43.94	29.59			73.53	1.3		16.2						
JX30020	自卸汽车 载重量(t) 25	74.69	38.69			113.38	1.3		20.8						
JX30021	自卸汽车 载重量(t) 27	90.33	46.79			137.12	1.3		21.8						
JX30022	自卸汽车 载重量(t) 32	144.99	60.09			205.08	1.3		25.5						
JX30023	自卸汽车 载重量(t) 45	192.84	69.93			262.77	1.3		37						
JX30024	自卸汽车 载重量(t) 50	242.84	88.06			330.9	1.3		45.7						
JX30025	自卸汽车 载重量(t) 65	292.18	105.95			398.13	1.3		59.4						
JX30026	自卸汽车 载重量(t) 77	331.13	120.07			451.2	1.3		71.4						
JX30027	自卸汽车 载重量(t) 108	452.18	140.54			592.72	1.3		88.1						
JX30028	公路底卸车 载重量(t) 70	342.26	95.65			437.91	1.3		58						
JX30029	公路底卸车 载重量(t) 100	484.18	135.32			619.5	1.3		83.1						
JX30030	平板挂车 载重量(t) 10	4.78	4.28			9.06									
JX30031	平板挂车 载重量(t) 20	6.9	6.17			13.07									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30032	平板挂车 载重量(t) 30	10.38	7.14			17.52									
JX30033	平板挂车 载重量(t) 40	16.7	11.99			28.69									
JX30034	平板挂车 载重量(t) 60	25.74	18.49			44.23									
JX30035	平板挂车 载重量(t) 80	41.74	28.49			70.23									
JX30036	平板挂车 载重量(t) 100	51.21	34.95			86.16									
JX30037	平板挂车 载重量(t) 120	66.09	44.5			110.59									
JX30038	平板挂车 载重量(t) 200	86.96	58.56			145.52									
JX30039	汽车拖车头 牵引量(t) 10	9.49	10.31			19.8	1.3	7.1							
JX30040	汽车拖车头 牵引量(t) 20	18.59	12.71			31.3	1.3		8.3						
JX30041	汽车拖车头 牵引量(t) 30	26.57	17.25			43.82	2.7		10.2						
JX30042	汽车拖车头 牵引量(t) 40	35.06	21.94			57	2.7		10.9						
JX30043	汽车拖车头 牵引量(t) 60	72.1	47.16			119.26	2.7		14.8						
JX30044	汽车拖车头 牵引量(t) 80	92.19	54.5			146.69	2.7		17						
JX30045	汽车拖车头 牵引量(t) 100	108.89	64.36			173.25	2.7		18.2						
JX30046	汽车拖车头 牵引量(t) 120	141.55	83.67			225.22	2.7		19.9						
JX30047	汽车拖车头 牵引量(t) 200	191.44	113.24			304.68	2.7		21.6						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30048	汽车挂车 载重量(t) 1.5	0.58	1.21			1.79									
JX30049	汽车挂车 载重量(t) 3.0	0.83	1.59			2.42									
JX30050	汽车挂车 载重量(t) 5.0	1.49	2.92			4.41									
JX30051	汽车挂车 载重量(t) 8.0	2.13	3.41			5.54									
JX30052	洒水车 容量(m3) 2.5	5.6	6.9			12.5	1.3	5							
JX30053	洒水车 容量(m3) 4.0	9.82	11.24			21.06	1.3	6.8							
JX30054	洒水车 容量(m3) 4.8	10.31	12.71			23.02	1.3	8							
JX30055	洒水车 容量(m3) 8.0	13.82	19.76			33.58	1.3		8.8						
JX30056	加油车 容量(m3) 8.0	25.04	28.16			53.2	1.3		9.6						
JX30057	油罐汽车 容量(m3) 4.0	10.43	8.44			18.87	1.3	6.8							
JX30058	油罐汽车 容量(m3) 4.8	11.69	9.46			21.15	1.3	7.2							
JX30059	油罐汽车 容量(m3) 7.0	15.44	12.5			27.94	1.3		9						
JX30060	油罐汽车 容量(m3) 8.0	18.22	17.92			36.14	1.3		10						
JX30061	油罐汽车 容量(m3) 10	22.77	21.33			44.1	1.3		11						
JX30062	油罐汽车 容量(m3) 15-18	49	57.6			106.6	2.4		16.9						
JX30063	沥青洒布车 容量(m3) 3.5	11.69	13.99			25.68	1.3	6.1							

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30064	散装水泥车 载重量(t) 3.5	9.67	8.84			18.51	1.3	5.9							
JX30065	散装水泥车 载重量(t) 7	12.48	12.91			25.39	1.3		8						
JX30066	散装水泥车 载重量(t) 10	20.49	20.7			41.19	1.3		10.1						
JX30067	散装水泥车 载重量(t) 13	31.87	32.29			64.16	1.3		10.9						
JX30068	散装水泥车 载重量(t) 18	39.02	38.53			77.55	1.3		16			49.7			
JX30069	散装水泥车 载重量(t) 20	66.78	77.13			143.91	1.3		16.2			55.9			
JX30070	工程修理车 解放型 解放型	16.05	37.37			53.42	1.3	4							
JX30071	高空作业车 液压 YZ12-A	19.15	29.15			48.3	1.3		9						
JX30072	客货两用车 130型	6.5	7.67			14.17	1.3	4							
JX30073	轮卡车	0.69	1.15			1.84	1.3	2							
JX30074	胶轮车	0.23	0.58			0.81									
JX30075	电瓶搬运车	0.83	0.88			1.71	1.3			4					
JX30076	机动翻斗车 载重量(t) 1.0	1.06	1.1			2.16	1.3		1.5						
JX30077	内燃机车 轨距610 功率(kW) 15	8.36	6.62			14.98	2.4		2.1						
JX30078	内燃机车 轨距610 功率(kW) 29	9.24	6.95			16.19	2.4		4						
JX30079	内燃机车 轨距610 轨距610 功率(kW) 59	9.54	7.18			16.72	2.4		4.6						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30080	内燃机车 轨距 610 轨距 610 功率(kW) 88	10.14	7.63			17.77	2.4		6.8						
JX30081	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 29	11.15	8.39			19.54	2.4		4						
JX30082	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 44	11.33	8.97			20.3	2.4		4						
JX30083	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 59	14.9	11.81			26.71	2.4		5.2						
JX30084	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 88	17.89	14.17			32.06	2.4		7.7						
JX30085	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 176	22.06	16.6			38.66	2.4		15.5						
JX30086	内燃机车 轨距 762 功率(kW) 279	26.83	21.26			48.09	2.4		24.6						
JX30087	内燃机车 轨距 900 功率(kW) 59	17.89	14.17			32.06	2.4		5.2						
JX30088	内燃机车 轨距 900 功率(kW) 88	20.57	16.3			36.87	2.4		7.7						
JX30089	内燃机车 轨距 900 功率(kW) 176	27.13	26.87			54	2.4		15.5						
JX30090	内燃机车 轨距 900 功率(kW) 279	28.62	27.22			55.84	2.4		24.6						
JX30091	内燃机车 轨距 1000 功率(kW) 59	18.23	14.35			32.58	2.4		5.6						
JX30092	内燃机车 轨距 1000 功率(kW) 74	19.08	15.12			34.2	2.4		6.5						
JX30093	内燃机车 轨距 1000 功率(kW) 88	23.69	17.83			41.52	2.4		7.7						
JX30094	内燃机车 准轨 功率(kW) 59	23.85	21.52			45.37	2.4		5.2						
JX30095	内燃机车 准轨 功率(kW) 88	25.94	23.41			49.35	2.4		7.7						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30096	内燃机车 准轨 功率(kW) 118	27.73	23.98			51.71	2.4		10.4						
JX30097	内燃机车 准轨 功率(kW) 132	28.92	26.1			55.02	2.4		11.6						
JX30098	内燃机车 准轨 功率(kW) 176	29.82	26.91			56.73	2.4		15.5						
JX30099	内燃机车 准轨 功率(kW) 279	30.7	27.71			58.41	2.4		24.6						
JX30100	内燃机车 准轨 功率(kW) 919	92.43	63.68			156.11	3.4		80.9						
JX30101	内燃机车 准轨 功率(kW) 2426	143.11	93.41			236.52	3.4		213.5						
JX30102	内燃机车 准轨 功率(kW) 2646	152.05	99.24			251.29	3.4		232.8						
JX30103	电瓶机车 重量(t) 5.0	4.47	3.7			8.17	1.3			5.4					
JX30104	电瓶机车 重量(t) 8.0	6.56	4.58			11.14	1.3			7.9					
JX30105	平车 窄轨 载重量(t) 2.0	0.81	0.29			1.1									
JX30106	平车 窄轨 载重量(t) 5.0	1.17	0.42			1.59									
JX30107	平车 窄轨 载重量(t) 10	1.58	0.58			2.16									
JX30108	平车 窄轨 载重量(t) 20	1.94	0.7			2.64									
JX30109	平车 准轨 载重量(t) 30	5.76	1.99			7.75									
JX30110	平车 准轨 载重量(t) 40	6.04	2.09			8.13									
JX30111	平车 准轨 载重量(t) 50	6.33	2.19			8.52									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30112	平车 准轨 载重量(t) 60	7.49	2.59			10.08									
JX30113	平车 准轨 载重量(t) 65	7.77	2.68			10.45									
JX30114	敞车 准轨 载重量(t) 30	6.9	2.39			9.29									
JX30115	敞车 准轨 载重量(t) 40	7.19	2.49			9.68									
JX30116	敞车 准轨 载重量(t) 50	7.83	2.7			10.53									
JX30117	敞车 准轨 载重量(t) 60	9.78	3.38			13.16									
JX30118	棚车 准轨 载重量(t) 30	7.37	2.54			9.91									
JX30119	棚车 准轨 载重量(t) 40	8.05	2.78			10.83									
JX30120	棚车 准轨 载重量(t) 50	9.77	3.37			13.14									
JX30121	棚车 准轨 载重量(t) 60	10.24	3.54			13.78									
JX30122	矿车 窄轨 容积(m3) 3.5	1.4	0.5			1.9									
JX30123	V型斗车 窄轨 容积(m3) 0.6	0.37	0.1			0.47									
JX30124	V型斗车 窄轨 容积(m3) 1	0.59	0.16			0.75									
JX30125	自卸矿车 准轨 载重量(t) 50	11.04	3.33			14.37									
JX30126	自卸矿车 准轨 载重量(t) 60	17.75	5.36			23.11									
JX30127	侧倾式矿车 准轨 载重量(t) 40	7.42	2.05			9.47									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30128	侧倾式矿车 准轨 载重量(t) 60	8.35	2.43			10.78									
JX30129	底开车 准轨 载重量(t) 40	10.73	4.38			15.11									
JX30130	底开车 准轨 载重量(t) 60	12.52	5.11			17.63									
JX30131	散装水泥车 准轨 载重量(t) 60	16.77	4.3			21.07									
JX30132	油罐车 准轨 载重量(t) 50	8.97	3.53			12.5									
JX30133	守车 准轨 载重量(t) 16	8.03	4.23			12.26									
JX30134	轨道车 准轨 QD-160	14.01	7.95			21.96	3.4		6						
JX30135	移道车 准轨 70kw	11.03	6.5			17.53	2.4		7.2						
JX30136	矿用机车 轨距 762 载重量(t) 2 16t	4.31	3.01			7.32	1.3			3.3					
JX30137	矿用机车 轨距 762 载重量(t) 5 16t	8.35	5.82			14.17	1.3			5.4					
JX30138	矿用机车 轨距 762 载重量(t) 8 16t	13.3	9.27			22.57	1.3			10.8					
JX30139	梭式矿车 窄轨 容积(m3) 8 16t	10.04	6.24	2.31		18.59	1.3		2.6						
JX30140	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 168×5	0.37	0.59	0.03		0.99	0.7			1.1					
JX30141	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 200×15	0.94	2.39	0.1		3.43	0.7			2.1					
JX30142	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 200×30	2.67	4.83	0.21		7.71	0.7			3.9					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30143	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 200×40	3	4.99	0.22		8.21	0.7			7					
JX30144	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 250×15	1.37	3.58	0.15		5.1	0.7			2.1					
JX30145	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 250×30	3.03	5.9	0.26		9.19	0.7			5.3					
JX30146	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 250×40	3.69	6.77	0.3		10.76	0.7			7					
JX30147	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 300×15	1.43	3.7	0.16		5.29	0.7			7					
JX30148	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 300×30	3.36	6.57	0.31		10.24	0.7			9.1					
JX30149	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 300×40	4.02	7.4	0.41		11.83	0.7			11.9					
JX30150	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 400×15	1.6	4.15	0.19		5.94	0.7			7					
JX30151	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 400×30	3.58	8.49	0.42		12.49	0.7			11.9					
JX30152	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 400×40	4.27	9.68	0.49		14.44	0.7			18.2					
JX30153	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 500×15	1.77	4.4	0.21		6.38	0.7			9.1					
JX30154	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 500×30	4.02	9.15	0.47		13.64	0.7			15.4					
JX30155	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 500×40	4.51	9.94	0.52		14.97	0.7			21					
JX30156	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 600×15	2.03	4.82	0.23		7.08	0.7			11.9					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30157	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 600×30	4.18	9.22	0.48		13.88	0.7			17.9					
JX30158	螺旋输送机 螺旋(直径×长度)(mm×m) 600×40	4.9	10.48	0.53		15.91	0.7			25.9					
JX30159	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) D160×11.4	1	2.34	0.39		3.73	1.3			1.7					
JX30160	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) D250×21.6	1.57	2.9	0.57		5.04	1.3			4.3					
JX30161	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) D250×30	1.83	3.23	0.65		5.71	1.3			6					
JX30162	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) D350×21.7	2.25	4.02	0.8		7.07	1.3			8					
JX30163	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) D450×23.7	2.85	4.35	0.92		8.12	1.3			8.3					
JX30164	斗式提升机 型号(斗宽×提升高度)(mm×m) HL300×27.6	2.08	4.13	0.79		7	1.3			8.3					
JX30165	胶带输送机 移动式 带宽×带长(mm×m) 500×10	1.63	2	0.23		3.86	0.7			3.1					
JX30166	胶带输送机 移动式 带宽×带长(mm×m) 500×15	2.01	2.45	0.28		4.74	0.7			3.5					
JX30167	胶带输送机 移动式 带宽×带长(mm×m) 500×20	2.32	2.84	0.32		5.48	0.7			4.3					
JX30168	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 500×30	2.53	3.17	0.35		6.05	0.7			4.8					
JX30169	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 500×50	2.73	4.21	0.48		7.42	1			5.5					
JX30170	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 500×75	3.94	6.27	0.71		10.92	1			12.8					

宁夏回族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	水（m3）	风（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX30171	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 650×30	2.68	3.26	0.37		6.31	0.7			10.9					
JX30172	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 650×50	4.38	5.35	0.61		10.34	1			14					
JX30173	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 650×75	6.21	7.83	0.89		14.93	1			21					
JX30174	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 650×100	7.98	10.07	1.15		19.2	1.3			27					
JX30175	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 650×125	9.63	12.15	1.39		23.17	1.3			30					
JX30176	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×30	5.09	6.2	0.7		11.99	0.7			12					
JX30177	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×50	6.58	8.03	0.91		15.52	1			22.5					
JX30178	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×75	7.16	9.03	1.03		17.22	1			27					
JX30179	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×100	9.77	13.81	1.65		25.23	1.3			32					
JX30180	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×125	11.64	16.48	1.97		30.09	1.3			33.2					
JX30181	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×150	13.92	19.7	2.34		35.96	1.3			37.1					
JX30182	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×200	19.88	26.74	3.05		49.67	1.3			51.1					
JX30183	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×250	22.43	31.77	3.96		58.16	1.3			70.1					
JX30184	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 800×300	25.56	36.19	4.31		66.06	1.3			93.1					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	水(m3)	风(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX30185	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×50	7.83	9.54	1.09		18.46	1			26.3					
JX30186	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×75	9.09	11.46	1.31		21.86	1			28.1					
JX30187	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×100	11.46	15.41	1.76		28.63	1.3			35					
JX30188	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×125	12.9	18.28	2.18		33.36	1.3			36.9					
JX30189	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×150	15.23	21.57	2.57		39.37	1.3			50.9					
JX30190	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×200	21.43	28.82	3.29		53.54	1.3			70					
JX30191	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×250	25.56	36.19	4.31		66.06	1.3			92.9					
JX30192	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1000×300	31.5	42.36	4.83		78.69	1.3			102.7					
JX30193	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×50	8.77	10.7	1.22		20.69	1			29.2					
JX30194	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×75	12.12	15.28	1.74		29.14	1			49					
JX30195	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×100	13.92	18.72	2.13		34.77	1.3			50.9					
JX30196	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×125	16.76	22.53	2.57		41.86	1.3			69.1					
JX30197	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×150	23.15	31.14	3.55		57.84	1.3			72.4					
JX30198	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×200	26.41	37.39	4.46		68.26	1.3			106					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	水（m3）	风（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX30199	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×250	31.23	42.02	4.79		78.04	1.3			119.1					
JX30200	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1200×300	37.17	50	5.7		92.87	1.3			142.4					
JX30201	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×50	10.03	12.22	1.4		23.65	1			36.9					
JX30202	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×75	14.23	17.95	2.05		34.23	1			50.9					
JX30203	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×100	16.47	22.15	2.53		41.15	1.3			69.1					
JX30204	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×150	24.5	32.95	3.76		61.21	1.3			106					
JX30205	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×200	31.3	44.32	5.28		80.9	1.3			119.1					
JX30206	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×250	39.48	53.1	6.05		98.63	1.3			142.4					
JX30207	胶带输送机 固定式 带宽×带长(mm×m) 1400×300	44.4	62.86	7.49		114.75	1.3			169					
JX30208	双轮板车	0.37	0.95			1.32									
JX30209	骡子				45	45	1.3							3	

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

四、起重机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	风（m3）	水（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX40001	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 10×460	235.68	34.79			270.47	10.2			273.9					
JX40002	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×500	400.65	59.15			459.8	10.2			376.7					
JX40003	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×600	433.7	61.66			495.36	10.2			376.7					
JX40004	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×650	475	67.53			542.53	10.2			376.7					
JX40005	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×700	495.65	70.47			566.12	10.2			376.7					
JX40006	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×870	557.61	79.27			636.88	10.2			376.7					
JX40007	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 20×1000	586.52	83.39			669.91	10.2			376.7					
JX40008	缆索起重机 平移式 起重量×跨距(t×m) 30×1073	1135.88	161.49			1297.37	10.2			503.9					
JX40009	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×235	322.18	52.85			375.03	10.2			346.9					
JX40010	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×410	351.09	57.59			408.68	10.2			346.9					
JX40011	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×500	392.39	64.36			456.75	10.2			346.9					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	风（m3）	水（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX40012	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×600	413.05	67.76			480.81	10.2			346.9					
JX40013	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×700	454.35	74.53			528.88	10.2			346.9					
JX40014	缆索起重机 辐射式 起重量×跨距(t×m) 20×892	545.22	89.44			634.66	10.2			346.9					
JX40015	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 20×200	93.3	14.46			107.76	7.7			47.6					
JX40016	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 20×300	108.83	16.56			125.39	7.7			47.6					
JX40017	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 20×400	137.01	21.29			158.3	7.7			47.6					
JX40018	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 20×500	151.13	23.49			174.62	7.7			47.6					
JX40019	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 40×200	169.61	26.36			195.97	7.7			47.6					
JX40020	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 40×300	203.16	31.57			234.73	7.7			47.6					
JX40021	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 40×400	235.38	36.58			271.96	7.7			47.6					
JX40022	简易缆索起重机 起重量×跨距(t×m) 40×500	264.27	41.07			305.34	7.7			47.6					
JX40023	摆塔式缆机 起重量×跨距(t×m) 30×1400	1652.18	667.57			2319.75	10.2			550					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40024	门座式起重机 MQ540/30 型 起重量(t) 10-30	59.07	23.82			82.89	3.9			90.8					
JX40025	门座式起重机 10/30t 高架 起重量(t) 10-30	89.28	30.51			119.79	3.9			90.8					
JX40026	门座式起重机 SDMQ1260/60 起重量(t) 20-60	195.6	53.47			249.07	3.9			160.2					
JX40027	塔式起重机 起重量(t) 2.0	7.77	2.81	0.75		11.33	2.4			11.3					
JX40028	塔式起重机 起重量(t) 6.0	21.69	8.26	2.29		32.24	2.4			21.1					
JX40029	塔式起重机 起重量(t) 8.0	31.88	11.54	3.06		46.48	2.7			27.2					
JX40030	塔式起重机 起重量(t) 10	35.97	15.22	3.1		54.29	2.7			36.7					
JX40031	塔式起重机 起重量(t) 15	45.44	17.85	3.77		67.06	2.7			45.4					
JX40032	塔式起重机 起重量(t) 25	61.13	24.02			85.15	2.7			78.7					
JX40033	龙门式起重机 起重量(t) 5.0	11.06	4.22	0.71		15.99	2.4			9.5					
JX40034	龙门式起重机 起重量(t) 10	17.76	5.37	0.99		24.12	2.4			17.5					
JX40035	龙门式起重机 起重量(t) 15	24.59	7.25	1.18		33.02	2.4			20.2					
JX40036	塔式起重机 SDTQ1800/60 型	207.52	58.23			265.75	3.9			164.1					
JX40037	龙门式起重机 起重量(t) 20	26.87	7.93	1.29		36.09	2.4			27.2					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40038	龙门式起重机 起重量(t) 30	42.07	12.41	2.02		56.5	2.4			42.8					
JX40039	龙门式起重机 起重量(t) 50	80.24	22.51	3.84		106.59	2.4			55.6					
JX40040	简易龙门起重机 起重量(t) 40	15.38	4.57	1.56		21.51	2.4			15.5					
JX40041	桥式起重机 单梁 起重量(t) 1.0	1.34	1.33	0.17		2.84	1.3			1.9					
JX40042	桥式起重机 单梁 起重量(t) 2.0	1.37	1.42	0.2		2.99	1.3			2.1					
JX40043	桥式起重机 单梁 起重量(t) 3.0	2.02	2	0.26		4.28	1.3			2.1					
JX40044	桥式起重机 双梁 起重量(t) 5.0	7.34	2.94	0.39		10.67	1.3			8.8					
JX40045	桥式起重机 双梁 起重量(t) 10	8.49	3.41	0.45		12.35	1.3			11.5					
JX40046	桥式起重机 双梁 起重量(t) 15/3	13.08	5.24	0.66		18.98	1.3			17					
JX40047	桥式起重机 双梁 起重量(t) 20/5	21.69	8.26	1		30.95	1.3			17					
JX40048	桥式起重机 双梁 起重量(t) 30/5	28.09	10.69	1.29		40.07	1.3			27.6					
JX40049	桥式起重机 双梁 起重量(t) 50/10	33.04	12.59	1.52		47.15	1.3			30.6					
JX40050	桥式起重机 单小车 起重量(t) 10		3.41			3.41	1.3			11.5					
JX40051	桥式起重机 单小车 起重量(t) 16		3.91			3.91	1.3			16					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40052	桥式起重机 单小车 起重量(t) 20		4.82			4.82	1.3			19.5					
JX40053	桥式起重机 单小车 起重量(t) 32		6.34			6.34	1.3			23.8					
JX40054	桥式起重机 单小车 起重量(t) 50		8.64			8.64	1.3			32.4					
JX40055	桥式起重机 单小车 起重量(t) 80		15			15	1.3			35					
JX40056	桥式起重机 单小车 起重量(t) 100		17.48			17.48	1.3			38					
JX40057	桥式起重机 单小车 起重量(t) 125		20.36			20.36	1.3			38					
JX40058	桥式起重机 单小车 起重量(t) 160		24.14			24.14	1.3			45.7					
JX40059	桥式起重机 单小车 起重量(t) 200		26.78			26.78	1.3			45.7					
JX40060	桥式起重机 单小车 起重量(t) 250		30.24			30.24	1.3			45.7					
JX40061	桥式起重机 单小车 起重量(t) 300		33.69			33.69	1.3			51.9					
JX40062	桥式起重机 单小车 起重量(t) 400		37.33			37.33	1.3			62.2					
JX40063	桥式起重机 单小车 起重量(t) 500		41.11			41.11	1.3			69.2					
JX40064	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×63		20.36			20.36	1.3			15.2					
JX40065	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×80		23.69			23.69	1.3			20.8					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40066	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×100		26.66			26.66	1.3			20.8					
JX40067	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×125		29.62			29.62	1.3			20.8					
JX40068	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×160		34.56			34.56	1.3			25.6					
JX40069	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×200		37.03			37.03	1.3			38					
JX40070	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×250		40.82			40.82	1.3			51.9					
JX40071	桥式起重机 双小车 起重量(t) 2×320		46.28			46.28	1.3			51.9					
JX40072	履带起重机 油动 起重量(t) 5	14.11	8.6	0.6		23.31	2.4		7.7						
JX40073	履带起重机 油动 起重量(t) 8.0	18.14	10.39	0.66		29.19	2.4	7.9							
JX40074	履带起重机 油动 起重量(t) 10	27.64	16.84	1.18		45.66	2.4		8.3						
JX40075	履带起重机 油动 起重量(t) 15	32.94	20.08	1.41		54.43	2.4		11.9						
JX40076	履带起重机 油动 起重量(t) 20	39.93	20.63	1.46		62.02	2.4		12.4						
JX40077	履带起重机 油动 起重量(t) 25	42.34	20.95	1.55		64.84	2.4		14.9						
JX40078	履带起重机 油动 起重量(t) 30	60.72	29.72	2.21		92.65	2.4		15						
JX40079	履带起重机 油动 起重量(t) 40	76.33	37.36	2.33		116.02	2.4		16						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40080	履带起重机 油动 起重量(t) 50	93.56	38.65	2.85		135.06	2.4		18.6						
JX40081	履带起重机 油动 起重量(t) 90	278.8	67.76	2.9		349.46	2.4		21						
JX40082	履带起重机 油动 起重量(t) 100	410.66	99.98	2.93		513.57	2.4		22.2						
JX40083	履带起重机 电动 起重量(t) 50	82.61	37.21	1.34		121.16	2.4			78.3					
JX40084	履带起重机 电动 起重量(t) 63.4	94	40.23	1.38		135.61	2.4			100.9					
JX40085	汽车起重机 起重量(t) 5.0	11.23	11.19			22.42	2.7	5.8							
JX40086	汽车起重机 起重量(t) 6.3	15.53	11.83			27.36	2.7		5.8						
JX40087	汽车起重机 起重量(t) 8	18.17	13.21			31.38	2.7		7.7						
JX40088	汽车起重机 起重量(t) 10	21.81	15.72			37.53	2.7		7.7						
JX40089	汽车起重机 起重量(t) 12	24.5	17.67			42.17	2.7		8.6						
JX40090	汽车起重机 起重量(t) 16	32.71	23.58			56.29	2.7		11.1						
JX40091	汽车起重机 起重量(t) 20	40.12	26.07			66.19	2.7		11.6						
JX40092	汽车起重机 起重量(t) 25	64.9	36.32			101.22	2.7		12.4						
JX40093	汽车起重机 起重量(t) 30	73.76	41.26			115.02	2.7		14.7						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40094	汽车起重机 起重量(t) 40	144.57	80.88			225.45	2.7		16.9						
JX40095	汽车起重机 起重量(t) 50	191.77	101.92			293.69	2.7		18.9						
JX40096	汽车起重机 起重量(t) 70	295.03	156.81			451.84	2.7		21						
JX40097	汽车起重机 起重量(t) 90	354.04	188.19			542.23	2.7		21						
JX40098	汽车起重机 起重量(t) 100	413.05	219.53			632.58	2.7		21						
JX40099	汽车起重机 起重量(t) 110	436.65	232.07			668.72	2.7		22						
JX40100	汽车起重机 起重量(t) 130	472.05	250.88			722.93	2.7		22						
JX40101	汽车起重机 起重量(t) 200	708.08	376.33			1084.41	2.7		25.1						
JX40102	轮胎起重机 起重量(t) 8	16.7	9.68			26.38	2.4		5.9						
JX40103	轮胎起重机 起重量(t) 10	18.46	10.71			29.17	2.4		5.9						
JX40104	轮胎起重机 起重量(t) 15	19.24	11.16			30.4	2.4		7						
JX40105	轮胎起重机 起重量(t) 16	25.56	14.09			39.65	2.4		7.3						
JX40106	轮胎起重机 起重量(t) 20	30.2	16.45			46.65	2.4		7.4						
JX40107	轮胎起重机 起重量(t) 25	44.66	24.32			68.98	2.4		9.6						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40108	轮胎起重机 起重量(t) 35	59.37	34.04			93.41	2.4		11						
JX40109	轮胎起重机 起重量(t) 40	72.29	39.37			111.66	2.4		11.4						
JX40110	轮胎起重机 起重量(t) 100-125	276.23	154.53			430.76	2.7		21						
JX40111	内燃叉车 起重量(t) 2.0	4.1	7.74			11.84	1.3		3.4						
JX40112	内燃叉车 起重量(t) 3.0	4.61	8.68			13.29	1.3		4.4						
JX40113	内燃叉车 起重量(t) 6.0	6.82	12.71			19.53	1.3		4.8						
JX40114	桅杆式起重机 起重量(t) 5.0	6.89	4.86	2.84		14.59	2.4			18.1					
JX40115	桅杆式起重机 起重量(t) 10	8.54	6.02	4.16		18.72	2.4			26.7					
JX40116	桅杆式起重机 起重量(t) 15	11.29	7.96	5.26		24.51	2.4			41.6					
JX40117	桅杆式起重机 起重量(t) 25	11.84	8.35	5.51		25.7	2.4			46.9					
JX40118	桅杆式起重机 起重量(t) 40	14.04	9.9	6.54		30.48	2.4			66.7					
JX40119	铁道起重机 内燃 起重量(t) 8.0	26.85	13.16			40.01	2.4		5						
JX40120	铁道起重机 内燃 起重量(t) 16	37.72	19.81			57.53	2.4		5						
JX40121	链式起重机 手动 起重量(t) 1.0	0.06	0.04			0.1									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40122	链式起重机 手动 起重量(t) 2.0	0.11	0.05			0.16									
JX40123	链式起重机 手动 起重量(t) 3.0	0.13	0.05			0.18									
JX40124	链式起重机 手动 起重量(t) 5.0	0.21	0.07			0.28									
JX40125	电动葫芦 起重量(t) 0.5	0.66	0.42			1.08				1					
JX40126	电动葫芦 起重量(t) 1.0	0.79	0.5			1.29				2					
JX40127	电动葫芦 起重量(t) 2.0	0.97	0.6			1.57				3					
JX40128	电动葫芦 起重量(t) 3.0	1.08	0.68			1.76				4					
JX40129	电动葫芦 起重量(t) 5.0	1.54	0.92			2.46				5					
JX40130	千斤顶 起重量(t) ≤10	0.04	0.02			0.06									
JX40131	千斤顶 起重量(t) 50	0.1	0.05			0.15									
JX40132	千斤顶 起重量(t) 100	0.37	0.11			0.48									
JX40133	千斤顶 起重量(t) 200	0.47	0.16			0.63									
JX40134	千斤顶 起重量(t) 300	0.75	0.26			1.01									
JX40135	张拉千斤顶 YKD-18	0.24	0.07			0.31									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40136	张拉千斤顶 YCQ-100	0.94	0.28			1.22									
JX40137	张拉千斤顶 YCW-150	1.08	0.32			1.4									
JX40138	张拉千斤顶 YCW-250	1.32	0.39			1.71									
JX40139	张拉千斤顶 YCW-350	1.57	0.46			2.03									
JX40140	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 1.0	0.37	0.15	0.01		0.53	1			3					
JX40141	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 2.0	1.05	0.42	0.02		1.49	1			4					
JX40142	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 3.0	1.52	0.61	0.03		2.16	1			5.4					
JX40143	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 5.0	2.58	1.05	0.05		3.68	1.3			7.9					
JX40144	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 8.0	5.21	2.11	0.09		7.41	1.3			15.9					
JX40145	卷扬机 单筒慢速 起重量(t) 10	17.08	6.9	0.3		24.28	1.3			17.1					
JX40146	卷扬机 单筒快速 起重量(t) 1.0	0.6	0.24	0.01		0.85	1			5.4					
JX40147	卷扬机 单筒快速 起重量(t) 2.0	1.48	0.59	0.03		2.1	1			7.9					
JX40148	卷扬机 单筒快速 起重量(t) 3	3.25	1.32	0.06		4.63	1			10.1					
JX40149	卷扬机 单筒快速 起重量(t) 5.0	5.42	2.19	0.1		7.71	1.3			21.6					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40150	卷扬机 双筒慢速 起重量(t) 3.0	4.26	1.72	0.08		6.06	1.3			8.6					
JX40151	卷扬机 双筒慢速 起重量(t) 5.0	5.12	2.07	0.09		7.28	1.3			10.1					
JX40152	卷扬机 双筒慢速 起重量(t) 10	22.2	8.97	0.39		31.56	1.3			17.1					
JX40153	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 1.0	0.83	0.33	0.01		1.17	1			5.8					
JX40154	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 2.0	2.43	0.98	0.04		3.45	1			11.7					
JX40155	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 3.0	4.56	1.84	0.08		6.48	1			17.1					
JX40156	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 5.0	6.23	2.52	0.11		8.86	1.3			28.8					
JX40157	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 8.0	12.22	4.94	0.22		17.38	1.3			42.8					
JX40158	卷扬机 双筒快速 起重量(t) 10	25.94	10.48	0.46		36.88	1.3			46.1					
JX40159	卷扬机 单筒 起重量(t) 15	33.3	13.46	0.59		47.35	1.95			25.65					
JX40160	卷扬机 双筒 起重量(t) 15	38.91	15.72	0.69		55.32	1.95			69.15					
JX40161	卷扬台车	38.72	41.32	3.56		83.6	2.7			100					
JX40162	箕斗 斗容(m3) 0.6m3	1.15	0.32			1.47									
JX40163	箕斗 斗容(m3) 1.0m3	1.48	0.41			1.89									

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40164	单层罐笼(t) 1.1	17.7	16.5			34.2									
JX40165	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.2×1.0 30kW	6.11	2.47	0.11		8.69	1.3			21.7					
JX40166	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.2×1.0 75kW	12.62	5.1	0.22		17.94	1.3			54.2					
JX40167	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.6×1.2 75kW	14.46	5.84	0.26		20.56	1.3			54.2					
JX40168	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.6×1.2 110kW	17.43	7.05	0.31		24.79	1.3			79.5					
JX40169	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 2.0×1.5 30kW	7.75	3.13	0.14		11.02	1.3			21.7					
JX40170	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 2.0×1.5 55kW	9.81	3.96	0.17		13.94	1.3			39.7					
JX40171	绞车 单筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 2.0×1.5 155kW	34.08	13.77	0.6		48.45	1.3			112					
JX40172	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.2×1.0 30kW	7.23	2.92	0.13		10.28	1.3			21.7					
JX40173	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.2×1.0 55kW	12.9	5.22	0.23		18.35	1.3			39.7					
JX40174	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.2×1.0 75kW	17.7	7.15	0.31		25.16	1.3			54.2					
JX40175	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.6×1.2 75kW	18.38	7.42	0.33		26.13	1.3			54.2					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX40176	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.6×1.2 110kW	19.62	7.93	0.35		27.9	1.3			79.5					
JX40177	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 1.6×1.2 155kW	22.72	9.18	0.4		32.3	1.3			112					
JX40178	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 2.0×1.5 30kW	9.81	3.96	0.17		13.94	1.3			21.7					
JX40179	绞车 双筒 卷筒直径×卷筒宽度(m×m) 2.0×1.5 155kW	37.17	15.02	0.86		53.05	1.3			112					
JX40180	固定扒杆起重船 起重量(t) 15	20.86	22.89			43.75	1.25		5.34			0.38			
JX40181	起重扒杆木质 起重量(t) 5	1	0.84	0.31		2.15									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

五、砂石料加工机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50001	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 60×100	0.42	3.34	0.14		3.9	1.3			0.6					
JX50002	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 150×250	1	4.72	0.25		5.97	1.3			3.1					
JX50003	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 200×350	1.79	7.79	0.44		10.02	1.3			5					
JX50004	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 250×400	2.66	10.42	0.64		13.72	1.3			12.3					
JX50005	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 250×1000	8.42	22.06	1.55		32.03	1.3			28					
JX50006	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 400×600	5.98	16.38	1.09		23.45	1.3			21.2					
JX50007	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 450×600	6.89	18.47	1.26		26.62	1.3			22.7					
JX50008	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 450×750	9.3	24.45	1.7		35.45	1.3			37.8					
JX50009	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 500×750	9.98	26.16	1.84		37.98	1.3			41.6					
JX50010	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 600×900	24.94	64.68	4.55		94.17	1.3			60.5					
JX50011	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 900×1200	66.5	120.53	8.74		195.77	1.3			83.2					
JX50012	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 1200×1500	126.5	229.27	16.63		372.4	1.3			136.1					
JX50013	鄂式破碎机 进料口(宽度×长度)(mm×mm) 1500×2100	229.14	415.3	30.12		674.56	1.3			189					
JX50014	旋回式破碎机 料口宽度(进/出)(mm) 500/70	60.72	45.29	5.91		111.92	1.3			93.9					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用									其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)		
JX50015	旋回式破碎机 料口宽度(进/出)(mm) 700/100	124.91	93.17	12.17		230.25	1.3			104.8						
JX50016	旋回式破碎机 料口宽度(进/出)(mm) 700/130	138.78	103.52	13.52		255.82	1.3			112						
JX50017	旋回式破碎机 料口宽度(进/出)(mm) 900/130	194.3	144.94	18.93		358.17	1.3			151.8						
JX50018	旋回式破碎机 料口宽度(进/出)(mm) 1200/170mm	312.26	232.93	30.42		575.61	1.3			224						
JX50019	圆锥破碎机 锥底直径(mm) 900	17.88	17.59	2.26		37.73	1.3			39.8						
JX50020	圆锥破碎机 锥底直径(mm) 1200	33.37	32.85	4.22		70.44	1.3			79.5						
JX50021	圆锥破碎机 锥底直径(mm) 1650	51.25	50.45	6.48		108.18	1.3			112						
JX50022	圆锥破碎机 锥底直径(mm) 1750	71.21	70.08	9		150.29	1.3			112						
JX50023	圆锥破碎机 锥底直径(mm) 2200	104.36	102.71	13.2		220.27	1.3			202.3						
JX50024	锤式破碎机 (直径×长度)(mm×mm) 600×400	1.45	2.77	0.13		4.35	1.3			12.3						
JX50025	锤式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 800×600	3.06	4.9	0.28		8.24	1.3			39.8						
JX50026	锤式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 1000×800	5.83	9.32	0.52		15.67	1.3			83.1						
JX50027	锤式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 1250×1250	20.65	27.21	1.38		49.24	1.3			130.1						
JX50028	锤式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 1300×1600	26.22	36.12	1.84		64.18	1.3			144.5						
JX50029	反击式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 1000×1000	27.76	27.32	3.51		58.59	1.3			54.2						
JX50030	反击式破碎机 转子 (直径×长度)(mm×mm) 1200×1000	18.22	17.93	2.3		38.45	1.3			68.7						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50031	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 550×450	4.13	5.81	0.33		10.27	1.3			2.2					
JX50032	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 900×1800	5.68	7.15	0.45		13.28	1.3			28					
JX50033	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 1500×3000	14.97	16.14	1.21		32.32	1.3			71.8					
JX50034	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 2100×3000	31.81	26.42	2.13		60.36	1.3			132.3					
JX50035	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 2100×3600	46.7	36.07	2.94		85.71	1.3			147.9					
JX50036	球(棒)磨机 筒体 (直径×长度)(mm×mm) 2700×3600	55.07	40.61	3.22		98.9	1.3			264.6					
JX50037	悬辊式磨机 磨辊(个数×直径(mm)) 3×270	3.99	5.11	0.56		9.66	1.3			15.9					
JX50038	悬辊式磨机 磨辊(个数×直径(mm)) 4×320	5.29	6.78	0.73		12.8	1.3			32.5					
JX50039	悬辊式磨机 磨辊(个数×直径(mm)) 5×400	7.27	8.85	1.01		17.13	1.3			76.3					
JX50040	砂石洗选机 单螺旋 直径(mm) XL-450	3.69	4.96	0.32		8.97	1.3			5.4					
JX50041	砂石洗选机 单螺旋 直径(mm) XL-914	6.14	8.27	0.53		14.94	1.3			8					
JX50042	砂石洗选机 双螺旋 直径(mm) 540×4600	2.61	3.51	0.24		6.36	1.3			5.4					
JX50043	砂石洗选机 双螺旋 直径(mm) 1800×6900	16.5	22.22	1.52		40.24	1.3			32.5					

宁夏回族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50044	砂石洗选机 双螺旋 直径(mm) 2200×8400	34.23	46.09	2.95		83.27	1.3			54.2					
JX50045	槽式洗矿机 双螺旋 直径(mm) 1070×4600	13.35	17.97	1.23		32.55	1.3			5.8					
JX50046	槽式洗矿机 双螺旋 直径(mm) 1800×6900	28.59	38.51	2.63		69.73	1.3			36.1					
JX50047	槽式洗矿机 双螺旋 直径(mm) 2400×8300	36.85	49.64	3.39		89.88	1.3			54.2					
JX50048	螺旋分级机 单螺旋 直径(mm) 450	2.22	3.47	0.29		5.98	1.3			0.8					
JX50049	螺旋分级机 单螺旋 直径(mm) 700	3.5	4.7	0.43		8.63	1.3			2.2					
JX50050	螺旋分级机 单螺旋 直径(mm) 1000	6.29	7.61	0.61		14.51	1.3			5.4					
JX50051	螺旋分级机 单螺旋 直径(mm) 1200	9.78	11.48	0.95		22.21	1.3			6.1					
JX50052	螺旋分级机 单螺旋 直径(mm) 1500	11.88	13.44	1.15		26.47	1.3			7					
JX50053	螺旋分级机 双螺旋 直径(mm) 2×1200	15.37	17.32	1.49		34.18	1.3			13					
JX50054	螺旋分级机 双螺旋 直径(mm) 2×1500	21.5	24.08	2.08		47.66	1.3			14					
JX50055	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1200×3600	6.21	10.74	0.17		17.12	1.3			8					
JX50056	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×3600	6.99	12.09	0.19		19.27	1.3			8.7					
JX50057	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×4800	7.67	13.27	0.21		21.15	1.3			10.5					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50058	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×3600	7.63	13.19	0.21		21.03	1.3			9.8					
JX50059	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×4200	8.26	14.3	0.23		22.79	1.3			10.8					
JX50060	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×4800	8.67	15	0.24		23.91	1.3			11.7					
JX50061	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2100×4800	11.43	19.79	0.32		31.54	1.3			14.5					
JX50062	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2100×6000	13.74	23.77	0.38		37.89	1.3			15.9					
JX50063	圆振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2400×6000	16.57	28.68	0.46		45.71	1.3			21.7					
JX50064	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 900×1800	1.59	2.8	0.04		4.43	1.3			1.6					
JX50065	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×2500	2.31	3.63	0.06		6	1.3			4					
JX50066	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×3000	3.41	4.91	0.09		8.41	1.3			4.7					
JX50067	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×4000	3.83	5.35	0.1		9.28	1.3			5.4					
JX50068	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×3000	3.97	5.39	0.1		9.46	1.3			5.4					
JX50069	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×4000	5.57	6.47	0.14		12.18	1.3			8					
JX50070	自定中心振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×3600	7.37	8.56	0.19		16.12	1.3			13					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50071	惯性振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×2500	2.07	6.34	0.09		8.5	1.3			4					
JX50072	惯性振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×3000	2.96	7.34	0.11		10.41	1.3			4					
JX50073	重型振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×3000	3.55	6.73	0.11		10.39	1.3			8					
JX50074	重型振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1750×3500	4.88	8.84	0.14		13.86	1.3			10.8					
JX50075	重型振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×3600	9.17	16.61	0.26		26.04	1.3			15.9					
JX50076	重型振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2100×6000	19.14	34.69	0.55		54.38	1.3			21.7					
JX50077	重型振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2400×6000	20.83	37.77	0.6		59.2	1.3			28.9					
JX50078	共振筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1000×2500	2.29	4.96	0.06		7.31	1.3			2.2					
JX50079	共振筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1200×3000	2.67	5.78	0.07		8.52	1.3			3.1					
JX50080	共振筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×3000	2.92	6.34	0.08		9.34	1.3			3.1					
JX50081	共振筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×3000	3.17	6.89	0.09		10.15	1.3			4					
JX50082	共振筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×4000	4	8.68	0.11		12.79	1.3			5.4					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50083	偏心半振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1250×3000	2.59	5.7	0.1		8.39	1.3			5.4					
JX50084	直线振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1200×4800	8.97	11.16	0.31		20.44	1.3			8					
JX50085	直线振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1500×4800	13.74	17.07	0.47		31.28	1.3			8.6					
JX50086	直线振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 1800×4800	15.89	19.75	0.55		36.19	1.3			10.8					
JX50087	直线振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2100×6000	23.1	28.71	0.8		52.61	1.3			15.9					
JX50088	直线振动筛 筛面(宽×长)(mm×mm) 2400×6000	25.24	31.39	0.87		57.5	1.3			17.1					
JX50089	给料机 圆盘式 DB-1600	2.5	5.23	0.21		7.94	1.3			2.9					
JX50090	给料机 重型槽式(mm×mm) 900×2100	4.05	6.39	0.25		10.69	1.3			5.4					
JX50091	给料机 重型槽式(mm×mm) 1100×2700	6.83	10.77	0.42		18.02	1.3			8					
JX50092	给料机 重型槽式(mm×mm) 1250×3200	9.15	14.4	0.56		24.11	1.3			10.8					
JX50093	给料机 叶轮式 Φ400×400	1.15	1.86	0.09		3.1	1.3			2.2					
JX50094	给料机 电磁式 45DA	2.03	3.13	0.15		5.31	1.3			2.2					
JX50095	给料机 重型板式 1200×4500	3.5	6.8	0.31		10.61	1.3			5.4					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX50096	堆料机 双臂 生产率(m3/h) 300	16.96	11.14	4.52		32.62	1.3			8.3					
JX50097	堆料机 双臂 生产率(m3/h) 500	21.09	13.85	5.63		40.57	1.3			12.8					
JX50098	堆料机 摇臂 生产率(m3/h) 500	50	32.82	8.67		91.49	4.4			48.6					
JX50099	斗轮堆取料机 生产能力(t/h) 500	113.59	61.38	11.17		186.14	7			76.4					
JX50100	卸料小车 功率(kW) 15	0.83	2.84	0.38		4.05	1.3			8.3					
JX50101	滚筒式筛分机 生产率(m3/h) 8~20	5.03	6.07	0.27		11.37	0.12			2.92					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

六、钻孔灌浆机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX60001	地质钻机 100 型	2.6	6.59	1.83		11.02	2.8			6.7					
JX60002	地质钻机 150 型	3.3	7.71	2.37		13.38	2.9			10.7					
JX60003	地质钻机 300 型	3.92	8.43	2.76		15.11	2.9			15					
JX60004	地质钻机 500 型	4.5	9.73	3.64		17.87	2.9			18.3					
JX60005	冲击钻机 CZ-20	7.39	12.63	3.69		23.71	2.9			17.8					
JX60006	冲击钻机 CZ-22	14.35	21.1	6.19		41.64	2.9			19.6					
JX60007	冲击钻机 CZ-30	24.78	35.52	10.59		70.89	2.9			35.6					
JX60008	大口径岩芯钻 Φ1.2m	37.04	61.79	16.2		115.03	3.9			92.5					
JX60009	大口径工程钻 GJC-40H	82.61	139.59	34.54		256.74	3.4		10.1						
JX60010	反循环钻机 SFZ-150	19.43	37.43	8.99		65.85	2.9			68.2					
JX60011	反井钻机 LM-200	83.85	142.48	49.28		275.61	5.3			69.3		31			
JX60012	冲击式反循环钻机 CZF-1200	23.16	38.37	10.65		72.18	3.8			21.7					
JX60013	冲击式反循环钻机 CZF-1500	31.39	52.04	14.44		97.87	3.8			32.5					
JX60014	液压铣槽机 BC-30	2136.03	1327.8			3463.83	7.5		108						
JX60015	液压开槽机	34	49.32	15.64		98.96	5			79					
JX60016	自行射水成槽机	29.29	41.26	13.47		84.02	5			88					
JX60017	泥浆净化机 JHB-200	5.05	4.18	1.45		10.68	1.8			19					
JX60018	泥浆净化系统 BE-500	160.31	74.74			235.05	4.2			82					
JX60019	灌浆自动记录仪	5.78	3.59	0.67		10.04	2.1			0.1					
JX60020	泥浆搅拌机	2.79	5.86	0.58		9.23	1.3			12.9					
JX60021	灰浆搅拌机	0.72	2.05	0.2		2.97	1.3			6.3					

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX60022	高速搅拌机 NJ-1500	3.1	8.03	0.71		11.84	1.3			12.5					
JX60023	泥浆泵 HB80/10 型 3PN	0.39	1.05	0.23		1.67	1.3			2.9					
JX60024	灌浆泵 中低压 泥浆	2.07	6.26	0.57		8.9	2.4			13.2					
JX60025	灌浆泵 中低压 砂浆	2.4	6.99	0.64		10.03	2.4			10.1					
JX60026	灌浆泵 高压 泥浆	3.85	10.76	0.96		15.57	2.4			17.9					
JX60027	灰浆泵 功率(kW) 4.0	1.55	5.7	0.89		8.14	1.3			4					
JX60028	高压水泵 功率(kW) 75	3.1	10.92	1.78		15.8	1.3			72.5					
JX60029	搅灌机 WJG-80	2.9	7.32	0.59		10.81	3.7			9					
JX60030	旋定摆提升装置	1.86	7.7	0.33		9.89	2.7			6					
JX60031	高喷台车	5.22	8.29	2.51		16.02	1.3			3					
JX60032	柴油打桩机 锤头重量(t) 1-2	2.62	6.4	2.22		11.24	3.9		3						
JX60033	柴油打桩机 锤头重量(t) 2-4	13.77	30.26	11.25		55.28	3.9		4						
JX60034	柴油打桩机 锤头重量(t) 4-6	17.37	39.47	14.19		71.03	3.9		5						
JX60035	柴油打桩机 锤头重量(t) 6-8	26.29	69.03	25.82		121.14	3.9		6						

西藏自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX60036	振冲器 功率(KW) 13	7.03	7.41	0.75		15.19	1.3			10.1					
JX60037	振冲器 功率(KW) 30	8.68	8.54	0.87		18.09	1.3			21.7					
JX60038	振冲器 功率(KW) 75	16.52	9.2	1.58		27.3	1.3			45.9					
JX60039	回转钻机 钻孔直径 1500mm 以内	23.15	36.49	1.47		61.11	0.25			37.13					
JX60040	液压抓斗 KH180ML-800	101.24	58.28			159.52	0.31		18.7						
JX60041	静力压桩机 (液压)压力 160t	60.72	86.15			146.87	0.25			16.68					
JX60042	静力压桩机 (液压)压力 200t	86.83	123.19			210.02	0.25			9.73					
JX60043	静力压桩机 (液压)压力 300t	110.17	156.31			266.48	0.25			10.66					
JX60044	静力压桩机 (液压)压力 400t	131.93	187.18			319.11	0.25			12.04					
JX60045	轨道式柴油打桩机 冲击部分重量 2.5t	25.48	15.01			40.49	0.25		5.81	15.25					
JX60046	轨道式柴油打桩机 冲击部分重量 3.5t	36.93	21.75			58.68	0.25		7.11	21.34					
JX60047	轨道式柴油打桩机 冲击部分重量 5t	51.35	72.19			123.54	0.25		7.88	25.48					
JX60048	铺膜机	1.78	2.59			4.37	0.06			2.34					
JX60049	液压注浆机 HYB60/50-1 型	3.43	1.52	1.03		5.98	0.13		1.96						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX60050	振动打拔桩锤 激振力25t以内	9.7	11.13	0.56		21.39	0.25			15.86					
JX60051	振动沉拔桩机 激振力40t	32.01	7.05			39.06	0.25		3.11	23.44					
JX60052	搅拌水泥桩机	4.2	12.91	1.64		18.75	0.25			38.93					
JX60053	插塑扳机 15m	24.95	23.35			48.3	0.25		7.86						
JX60054	插塑扳机 20m	31.7	29.68			61.38	0.25		10.63						
JX60055	插塑扳机 25m	32.63	30.23			62.86	0.25		11						
JX60056	MG钻机 YXZ50	1.9	2.35	0.26		4.51	0.38			11					
JX60057	MG钻机 YXZ70A	2.52	3.14	0.35		6.01	0.44			22					
JX60058	MG钻机 YXZ90A	4.06	5.05	0.56		9.67	0.44			22					
JX60059	MG钻机 HM90A	8.8	10.94	1.21		20.95	0.44			30					
JX60060	冲击钻机 CZ-7(50)	4.8	5.96	0.66		11.42	0.5			70		0.5			
JX60061	冲击钻机 CZ-8(70)	5.76	7.16	0.79		13.71	0.5			70		0.5			
JX60062	回旋钻机 Φ1500以内	26.36	41.56	1.36		69.28	2			50					
JX60063	全液压钻机 QDG-2	9.49	10.05	0.22		19.76	2.8			24					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX60064	振动锤 5.5KW	2.63	8.2	0.06		10.89				4					
JX60065	液压潜孔钻 MZ165	14.18	24.3	0.82		39.3	1.4			22					
JX60066	液压潜孔钻 AtlasA52	242.66	204.88	5.58		453.12	3.2		29						
JX60067	液压步履插板机 DJB3020 型	18.03	19.85			37.88	2			31.6					
JX60068	打锥机 HD-4 型	2.11	1.34			3.45	1.3		2.4						
JX60069	灌浆机 ZG-3 型	3.24	4.36	0.58		8.18	1.3		2.4						
JX60070	喷粉桩机 PH-5B	11.03	14.26	5.46		30.75	2		2.4	31.8					
JX60071	粉体发送器	1.5	1.29	0.51		3.3	1			1.1					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

七、动力机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX70001	工业锅炉 蒸发量(t) 0.5	3.72	2.5	0.71		6.93	1					0.6	84.1		
JX70002	工业锅炉 蒸发量(t) 1.0	5.72	3.5	0.96		10.18	2.4					1.4	201.1		
JX70003	工业锅炉 蒸发量(t) 1.5	6.45	4.14	1.17		11.76	2.4					1.9	252.8		
JX70004	工业锅炉 蒸发量(t) 2.0	7.72	4.95	1.41		14.08	2.4					2.6	377.4		
JX70005	工业锅炉 蒸发量(t) 4.0	9.77	6.57	1.85		18.19	2.4					3.6	484.5		
JX70006	工业锅炉 蒸发量(t) 6.0	12.03	8.1	2.34		22.47	3.4					5.8	773.2		
JX70007	工业锅炉 蒸发量(t) 10.0	15.44	11.8	3.28		30.52	3.4					9.4	1288.5		
JX70008	空压机 电动 移动式 排气量(m3/min) 0.6	0.28	0.8	0.1		1.18	1.3			4.2					
JX70009	空压机 电动 移动式 排气量(m3/min) 3.0	1.32	2.82	0.43		4.57	1.3			15.1					
JX70010	空压机 电动 移动式 排气量(m3/min) 6.0	1.95	4.14	0.67		6.76	1.3			30.2					
JX70011	空压机 电动 移动式 排气量(m3/min) 9.0	2.96	4.42	0.85		8.23	1.3			45.4					
JX70012	空压机 油动 移动式 排气量(m3/min) 3.0	1.57	3.16	0.58		5.31	1.3		4.9						
JX70013	空压机 油动 移动式 排气量(m3/min) 6.0	3.46	6.43	1.05		10.94	1.3		12						
JX70014	空压机 油动 移动式 排气量(m3/min) 9.0	4.81	7.95	1.39		14.15	2.4		17.1						
JX70015	空压机 油动 移动式 排气量(m3/min) 17	10.34	16.56	3.12		30.02	2.4		24.9						
JX70016	空压机 油动 移动式 排气量(m3/min) 20	16.59	23.11	5.01		44.71	2.4		38.9						
JX70017	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 9.0	2.55	3.42	0.54		6.51	1.3			56.7					
JX70018	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 15	3.56	4.32	0.75		8.63	1.3			71.8					
JX70019	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 20	5.15	6.14	1.01		12.3	1.8			98.3					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	风（m3）	水（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX70020	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 40	9.68	12.27	2.33		24.28	1.8			189					
JX70021	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 60	11.4	12.73	2.54		26.67	2.7			264.6					
JX70022	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 93	15.7	17.53	3.5		36.73	2.7			378					
JX70023	空压机 电动 固定式 排气量(m3/min) 103	17.43	19.45	3.88		40.76	2.7			415.8					
JX70024	空压机 油动 固定式 排气量(m3/min) 12	4.09	6.9	1.1		12.09	2.4		18.9						
JX70025	汽油发电机 移动式 功率(kW) 15	3.46	10.3	1.32		15.08	1.3	3.7							
JX70026	汽油发电机 固定式 功率(kW) 55	3.15	4.76	0.84		8.75	1.8	13.5							
JX70027	柴油发电机 移动式 功率(kW) 20	1.25	2.77	0.5		4.52	1.8		4.9						
JX70028	柴油发电机 移动式 功率(kW) 30	1.78	3.93	0.59		6.3	1.8		7.4						
JX70029	柴油发电机 移动式 功率(kW) 40	1.96	4.8	0.79		7.55	1.8		9.8						
JX70030	柴油发电机 移动式 功率(kW) 50	2.25	4.98	0.89		8.12	1.8		11.5						
JX70031	柴油发电机 移动式 功率(kW) 60	2.83	6.07	1.02		9.92	2.4		13.8						
JX70032	柴油发电机 移动式 功率(kW) 85	3.3	6.77	1.14		11.21	2.4		18.6						
JX70033	柴油发电机 固定式 功率(kW) 160	5.68	8.74	1.72		16.14	3.9		33.7						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	风（m3）	水（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX70034	柴油发电机 固定式 功率(kW) 200	7.95	10.54	1.9		20.39	3.9		37.4						
JX70035	柴油发电机 固定式 功率(kW) 250	10.22	11.58	2.35		24.15	3.9		46.8						
JX70036	柴油发电机 固定式 功率(kW) 400	18.5	20.94	4.48		43.92	5.6		66.8						
JX70037	柴油发电机 固定式 功率(kW) 440	18.71	24.36	4.73		47.8	5.6		73.5						
JX70038	柴油发电机 固定式 功率(kW) 480	19.15	24.71	5.25		49.11	5.6		80.2						
JX70039	柴油发电机组 功率(kW) 1000	44.96	40.61	7.18		92.75	6.9		167.1						

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

八、其它机械

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80001	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 20	0.07	0.01			0.08									
JX80002	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 30	0.09	0.01			0.1									
JX80003	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 50	0.14	0.01			0.15									
JX80004	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 100	0.18	0.01	0.01		0.2	1								
JX80005	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 200	0.29	0.02	0.01		0.32	1								
JX80006	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 315	0.34	0.02	0.01		0.37	1								
JX80007	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 500	0.57	0.04	0.01		0.62	1.5								
JX80008	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 1000	0.92	0.05	0.02		0.99	1.5								
JX80009	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 2500	1.58	0.1	0.03		1.71	2.4								
JX80010	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 4000	1.89	0.12	0.04		2.05	2.4								
JX80011	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 6300	2.97	0.18	0.06		3.21	2.4								
JX80012	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 10000	3.98	0.24	0.08		4.3	2.4								
JX80013	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 20000	5.93	0.36	0.12		6.41	2.4								
JX80014	电力变压器 相双线圈铝线 容量(kVA) 31500	10.22	0.63	0.21		11.06	2.4								
JX80015	电力变压器 相线圈铝线 容量(kVA) 6300	4.65	0.29	0.1		5.04	2.4								
JX80016	电力变压器 相线圈铝线 容量(kVA) 10000	5.93	0.36	0.12		6.41	2.4								
JX80017	电力变压器 相线圈铝线 容量(kVA) 20000	7.77	0.48	0.16		8.41	2.4								
JX80018	电力变压器 相线圈铝线 容量(kVA) 31500	14.3	0.87	0.29		15.46	2.4								
JX80019	电力变压器 220KV 相 容量(kVA) 31500	15.83	0.97	0.32		17.12	2.4								
JX80020	电力变压器 220KV 相 容量(kVA) 50000	18.9	1.16	0.39		20.45	2.4								
JX80021	离心水泵 单级 功率(kW) 5-10	0.17	0.97	0.32		1.46	1.3			9.1					

自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费（元）	修理及替换设备费（元）	安装拆卸费（元）	骡子摊销费（元）	小计	中级工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kW.h）	风（m3）	水（m3）	煤（kg）	饲料（kg）	
JX80022	离心水泵 单级 功率(kW) 11-17	0.27	1.59	0.51		2.37	1.3			15.5					
JX80023	离心水泵 单级 功率(kW) 22	0.37	2.16	0.7		3.23	1.3			20.1					
JX80024	离心水泵 单级 功率(kW) 30	0.56	3.24	1.05		4.85	1.3			27.4					
JX80025	离心水泵 单级 功率(kW) 55	0.94	3.93	1.24		6.11	1.3			50.2					
JX80026	离心水泵 单级 功率(kW) 75	1.19	4.95	1.56		7.7	1.3			68.5					
JX80027	离心水泵 单级双吸 功率(kW) 20	0.93	3.94	1.23		6.1	1.3			19.3					
JX80028	离心水泵 单级双吸 功率(kW) 55	1.23	6.98	2.2		10.41	1.3			53.2					
JX80029	离心水泵 单级双吸 功率(kW) 100	1.78	10.05	2.94		14.77	1.3			96.7					
JX80030	离心水泵 单级双吸 功率(kW) 135	2.68	11.63	3.41		17.72	1.3			130.5					
JX80031	离心水泵 多级 功率(kW) 7.0	0.31	1.17	0.41		1.89	1.3			7					
JX80032	离心水泵 多级 功率(kW) 14	0.46	1.67	0.59		2.72	1.3			14					
JX80033	离心水泵 多级 功率(kW) 40	2.2	7.05	2.63		11.88	1.3			40					
JX80034	离心水泵 多级 功率(kW) 100	3.98	9.5	4.02		17.5	1.3			100.1					
JX80035	离心水泵 多级 功率(kW) 230	5.11	11.87	4.83		21.81	1.3			230.1					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80036	离心水泵 多级 功率(kW) 410	6.02	12.14	4.94		23.1	1.3			410.2					
JX80037	汽油泵 功率(kW) 2.2-3.7	0.22	0.86	0.23		1.31	1.3	1							
JX80038	潜水泵 功率(kW) 2.2	0.35	1.79	0.66		2.8	1.3			1.9					
JX80039	潜水泵 功率(kW) 7.0	0.54	2.59	1.02		4.15	1.3			6					
JX80040	潜水泵 功率(kW) 34	1.57	4.57	2.2		8.34	1.3			29.2					
JX80041	深井泵 功率(kW) 1.4	0.38	0.53	0.53		1.44	1.3			1.2					
JX80042	深井泵 功率(kW) 2.8	0.53	0.74	0.74		2.01	1.3			2.4					
JX80043	深井泵 功率(kW) 5.6	0.7	0.96	0.96		2.62	1.3			4.7					
JX80044	深井泵 功率(kW) 7.3	0.82	1.13	1.12		3.07	1.3			6.1					
JX80045	深井泵 功率(kW) 8.4	0.83	1.16	1.15		3.14	1.3			7.1					
JX80046	深井泵 功率(kW) 10.8	0.95	1.32	1.31		3.58	1.3			9.1					
JX80047	深井泵 功率(kW) 14	1.11	2.14	1.01		4.26	1.3			12					
JX80048	污水泵 功率(kW) 4.0	0.23	1.66	0.78		2.67	1.3			3.9					
JX80049	污水泵 功率(kW) 7.5	0.42	2.35	0.95		3.72	1.3			7.5					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80050	污水泵 功率(kW) 22	0.96	4.01	1.2		6.17	1.3			21.3					
JX80051	污水泵 功率(kW) 55	2.31	6.05	1.61		9.97	1.3			53.2					
JX80052	衬胶泵 功率(kW) 17	3.34	5.69	2.53		11.56	1.3			16.4					
JX80053	灰碴泵 功率(kW) 115	6.13	10.45	4.64		21.22	1.3			111.1					
JX80054	灰碴泵 功率(kW) 75	3.82	6.5	2.89		13.21	1.3			72.5					
JX80055	电磁试压泵 功率(kW) 3.0	0.22	1.23			1.45	1.3			2.9					
JX80056	耐酸泵 功率(kW) 3.0	0.25	0.27	0.11		0.63	1.3			2.9					
JX80057	电动油泵 ZB4-500	0.03	0.14			0.17	1.3			24.2					
JX80058	叶式通风机 功率(kW) 4.5	0.32	1.05	0.2		1.57	0.7			4					
JX80059	叶式通风机 功率(kW) 10	0.48	1.59	0.26		2.33	0.7			7.6					
JX80060	叶式通风机 功率(kW) 20	0.75	2.34	0.27		3.36	0.7			15.1					
JX80061	叶式通风机 功率(kW) 40	1.3	3.31	0.46		5.07	0.7			30.2					
JX80062	叶式通风机 功率(kW) 70	2.37	4.32	0.74		7.43	0.7			52.9					
JX80063	离心通风机 功率(kW) 4.5	0.1	0.62	0.04		0.76	0.7			3.4					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80064	离心通风机 功率(kW) 10	0.3	1.25	0.11		1.66	0.7			7.6					
JX80065	离心通风机 功率(kW) 28	0.89	2.58	0.32		3.79	0.7			21.2					
JX80066	离心通风机 功率(kW) 55	1.36	2.81	0.42		4.59	0.7			41.6					
JX80067	离心通风机 功率(kW) 75	1.59	3.18	0.49		5.26	0.7			56.7					
JX80068	轴流通风机 功率(kW) 7.5	0.37	0.59	0.08		1.04	0.7			5.7					
JX80069	轴流通风机 功率(kW) 14	2.13	3.4	0.58		6.11	0.7			10.6					
JX80070	轴流通风机 功率(kW) 28	3.18	5.48	0.94		9.6	0.7			21.2					
JX80071	轴流通风机 功率(kW) 37	3.63	6.26	1.11		11	0.7			28					
JX80072	轴流通风机 功率(kW) 55	6.36	9.88	1.53		17.77	0.7			41.6					
JX80073	轴流通风机 功率(kW) 2×55	10.6	12.85	2.32		25.77	1.3			67.3					
JX80074	开启式活塞制冷压缩机 210F 制冷量(kW) 16	0.58	0.88	0.17		1.63	2.4			8					
JX80075	开启式活塞制冷压缩机 410F 制冷量(kW) 33	0.67	1.02	0.2		1.89	2.4			15.9					
JX80076	活塞制冷压缩机组 NJF11Z 制冷量(kW) 16	1.23	1.85	0.36		3.44	2.4			8					
JX80077	活塞制冷压缩机组 NJF22Z 制冷量(kW) 33	1.57	2.38	0.46		4.41	2.4			15.9					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80078	活塞式冷水机组 LSF30 制冷量(kW) 27	2.02	3.05	0.6		5.67	2.4			8					
JX80079	活塞式冷水机组 LSF60 制冷量(kW) 55	2.86	4.32	0.84		8.02	2.4			15.9					
JX80080	螺杆式压缩冷凝机组 NJLGF30Z 制冷量(kW) 60	4.32	6.52	1.27		12.11	2.4			21.7					
JX80081	螺杆式压缩冷凝机组 NJLGF55Z 制冷量(kW) 130	5.77	8.71	1.7		16.18	2.4			39.8					
JX80082	螺杆式冷凝贮液机组 NZLGF65G 制冷量(kW) 130	7.27	11	2.14		20.41	2.4			47					
JX80083	螺杆式冷凝贮液机组 NZLGF100Z 制冷量(kW) 290	11.02	16.67	3.24		30.93	2.4			72.3					
JX80084	螺杆式氨泵机组 ABLG30Z 制冷量(kW) 65	5.77	8.71	1.7		16.18	2.4			21.7					
JX80085	螺杆式氨泵机组 ABLG55Z 制冷量(kW) 130	8.57	12.97	2.52		24.06	2.4			39.8					
JX80086	螺杆式氨泵机组 ABLG100Z 制冷量(kW) 280	12.9	19.5	3.8		36.2	2.4			72.3					
JX80087	螺杆式制冷压缩机组 LG10A30Z 制冷量(kW) 65	3.33	5.03	0.98		9.34	2.4			21.7					
JX80088	螺杆式制冷压缩机组 LG12.5A55Z 制冷量(kW) 140	4.24	6.42	1.25		11.91	2.4			39.8					
JX80089	螺杆式制冷压缩机组 LG16A100Z 制冷量(kW) 290	5.5	8.32	1.62		15.44	2.4			72.3					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80090	螺杆式制冷压缩机组 LG16A220Z 制冷量(kW) 580	7.57	11.45	2.23		21.25	2.4			159					
JX80091	螺杆式制冷压缩机组 LG25A450Z 制冷量(kW) 1160	29.7	44.93	8.74		83.37	2.4			325.2					
JX80092	螺杆式制冷压缩机组 LG16A150G 制冷量(kW) 290	6.44	9.75	1.9		18.09	2.4			108.4					
JX80093	螺杆式制冷压缩机组 LG20A250G 制冷量(kW) 580	7.6	11.5	2.23		21.33	2.4			180.7					
JX80094	螺杆式制冷压缩机组 LG31.5A800D2 制冷量(kW) 2330	77.09	116.59	22.69		216.37	2.4			578.1					
JX80095	螺杆式冷水机组 LSLGF100 制冷量(kW) 116	5.84	8.85	1.72		16.41	2.4			21.7					
JX80096	螺杆式冷水机组 LSLGF200 制冷量(kW) 220	8.37	12.65	2.46		23.48	2.4			47					
JX80097	螺杆式冷水机组 LSLGF300 制冷量(kW) 318	9.76	14.75	2.87		27.38	2.4			61.4					
JX80098	螺杆式冷水机组 LSLGF500 制冷量(kW) 491	12.93	19.55	3.81		36.29	2.4			90.3					
JX80099	螺杆式冷水机组 LSLGF1000 制冷量(kW) 983	19.23	29.1	5.66		53.99	2.4			180.7					
JX80100	螺杆式冷水机组 LSLGF2000 制冷量(kW) 1840	45.88	69.4	13.5		128.78	2.4			361.5					
JX80101	立式冷凝器 型号 LN80	2.2	1.44	0.06		3.7									
JX80102	立式冷凝器 型号 LN125	3.34	2.19	0.08		5.61									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80103	立式冷凝器 型号 LN250	7.04	4.62	0.18		11.84									
JX80104	立式冷凝器 型号 LN300	8.37	5.5	0.21		14.08									
JX80105	卧式冷凝器 型号 WN150	4.45	2.92	0.11		7.48									
JX80106	卧式冷凝器 型号 WN200	6.76	4.43	0.17		11.36									
JX80107	卧式冷凝器 型号 WN280	9.44	6.2	0.24		15.88									
JX80108	卧式冷凝器 型号 WN300	11.44	7.51	0.29		19.24									
JX80109	卧式冷凝器 型号 WN400	13.66	8.96	0.35		22.97									
JX80110	氨油分离器 型号 YF125-X	0.37	0.24	0.01		0.62									
JX80111	贮液器 容积(m3) 3.3	2.3	1.27	0.05		3.62									
JX80112	贮液器 容积(m3) 4.4	2.63	1.51	0.06		4.2									
JX80113	贮液器 容积(m3) 5.0	2.74	1.57	0.06		4.37									
JX80114	氨液分离器 型号 AF-600	0.6	0.48	0.02		1.1									
JX80115	氨液分离器 型号 AF1000-1	1.01	0.67	0.03		1.71									
JX80116	蒸发器 型号 LZ-90	3.69	2.97	1.09		7.75									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80117	蒸发器 型号 LZ-320	12.44	10.05	3.67		26.16									
JX80118	空气分离器 型号 KF-20	0.1	0.13	0.04		0.27									
JX80119	空气冷却器 型号 KL760	3.65	3.06	1.3		8.01									
JX80120	空气冷却器 型号 GKL680	4.23	3.75	1.66		9.64									
JX80121	空气冷却器 型号 GKL1000	6.66	5.86	2.45		14.97									
JX80122	空气冷却器 型号 GKL1250	9.08	8	3.13		20.21									
JX80123	片冰机 型号 PBL15/24	9.88	7.21	2		19.09	2.4			8.7					
JX80124	片冰机 型号 30t	24.15	13.72	3.83		41.7	2.4			15.9					
JX80125	玻璃钢冷却塔 型号 NBL500	4.7	3.94	1.59		10.23	2.4			21.7					
JX80126	贮冰称量装置 型号 300kg	1.57	1.04	0.47		3.08				24.6					
JX80127	冰库 型号 30t	36.85	53.45	10.6		100.9	5.3			14.5					
JX80128	冰库 型号 60t	60.54	87.8	17.4		165.74	8			24.6					
JX80129	电焊机 直流(kW) 9.6	0.39	0.27	0.08		0.74				9.6					
JX80130	电焊机 直流(kW) 20	0.82	0.54	0.17		1.53				20					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80131	电焊机 直流(kW) 30	0.9	0.61	0.19		1.7				30					
JX80132	电焊机 交流(kVA) 25	0.29	0.27	0.09		0.65				14.5					
JX80133	电焊机 交流(kVA) 50	0.47	0.46	0.16		1.09				36.1					
JX80134	点焊机 交流(kVA) 20	0.33	0.82	0.18		1.33	1.3			12.2					
JX80135	点焊机 交流(kVA) 30	0.65	1.65	0.37		2.67	1.3			18.3					
JX80136	点焊机 交流(kVA) 75	1.42	2.62	0.67		4.71	1.3			45.9					
JX80137	点焊机 交流(kVA) 150	1.73	3.09	0.82		5.64	1.3			80.1					
JX80138	多点焊机 交流(kVA) 300	1.76	3.58	0.93		6.27	1.3			86.7					
JX80139	多点焊机 交流(kVA) 1000	3.15	6.38	1.66		11.19	1.3			289.1					
JX80140	对焊机 电阻型(kVA) 75	0.82	2	0.45		3.27	1.3			36.7					
JX80141	对焊机 电阻型(kVA) 150	1.17	2.88	0.65		4.7	1.3			80.1					
JX80142	对焊机 电弧型(kVA) 150	1.47	2.31	0.76		4.54	1.3			80.1	8.1	3.2			
JX80143	对焊机 电弧型(kVA) 300	1.63	2.76	0.91		5.3	1.3			146.8	15.8	5.5			
JX80144	自动电焊机 等速 MZ1-1000	2.27	1.65	0.32		4.24				30.7					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80145	自动电焊机 等速 MZ2-1500	2.97	2.26	0.46		5.69				36.8					
JX80146	自动电焊机 变速 MZ-1000	2.48	1.89	0.39		4.76				46					
JX80147	半自动电焊机 MB-500	1.16	0.86	0.15		2.17				20					
JX80148	气割枪 ACM-2	0.05	0.1			0.15	1.3								
JX80149	钢筋弯曲机 Φ6-40	0.46	1.31	0.24		2.01	1.3			6					
JX80150	切断机 功率(kW) 7.0	0.65	1.02	0.18		1.85	1.3			6					
JX80151	切断机 功率(kW) 10	0.77	1.19	0.22		2.18	1.3			8.6					
JX80152	切断机 功率(kW) 20	1.03	1.54	0.28		2.85	1.3			17.2					
JX80153	钢筋调直机 功率(kW) 4-14	1.39	2.42	0.44		4.25	1.3			7.2					
JX80154	型钢剪断机 功率(kW) 13	7.52	4.41	1.33		13.26	1.3			10.1					
JX80155	弯管机 功率(kW) 7.0	4.5	1.59	0.12		6.21	1.3			5.5					
JX80156	型材弯曲机	1.03	2.65	0.47		4.15	1.3			7.8					
JX80157	钢模板调平机 GMTP-81A	1.01	0.84	0.04		1.89	2.4			18					
JX80158	卷板机 规格(mm) 2.25×1000	2.11	0.58	0.07		2.76	2.4			3.1					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80159	卷板机 规格(mm) 20×2000	8.17	1.55	0.16		9.88	2.4			16.7					
JX80160	卷板机 规格(mm) 30×3000	61.79	11.7	1.17		74.66	2.4			22.2					
JX80161	卷板机 规格(mm) 22×3500	63.34	11.99	1.2		76.53	2.4			22.2					
JX80162	卷板机 规格(mm) 22×4000	70.84	13.41	1.35		85.6	2.4			25					
JX80163	卷板机 规格(mm) 40×3000	90.47	17.13	1.72		109.32	2.4			30					
JX80164	卷板机 规格(mm) 50×3000	95.37	18.05	1.81		115.23	2.4			36.1					
JX80165	卷板机 规格(mm) 60×3000	111.57	21.12	2.12		134.81	2.4			50					
JX80166	卷板机 规格(mm) 70×3000	137.32	25.99	2.61		165.92	2.4			58.4					
JX80167	剪板机 规格(mm) 6.3×2000	2.82	2.32	0.1		5.24	2.4			8					
JX80168	刨边机 规格(mm) 9.0	22.18	7.7	0.72		30.6	1.3			43.8					
JX80169	刨边机 规格(mm) 12	26.27	9.12	0.78		36.17	1.3			73.4					
JX80170	铆钉枪 SHD66-3	0.06				0.06					62.1				
JX80171	空气锤 规格(kg) 45	0.77	1.48	0.09		2.34	2.4			3					
JX80172	空气锤 规格(kg) 75	2.25	3.21	0.2		5.66	2.4			5					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80173	空气锤 规格(kg) 150	3.48	4.14	0.27		7.89	2.4			8.7					
JX80174	空气锤 规格(kg) 560	7.86	8.66	0.48		17	2.4			26.7					
JX80175	普通车床 规格(mm) Φ250-400	4.41	4.3	0.04		8.75	1.3			4					
JX80176	普通车床 规格(mm) Φ400-600	5.11	4.42	0.05		9.58	1.3			8					
JX80177	普通车床 规格(mm) Φ600-800	8.17	4.64	0.07		12.88	1.3			12					
JX80178	普通车床 规格(mm) Φ800-1000	14.15	7.86	0.11		22.12	2.4			16					
JX80179	单柱立式车床 规格(mm) Φ750-1250	13.02	9.17	0.1		22.29	2.4			14.7					
JX80180	单柱立式车床 规格(mm) Φ1250-1600	18.39	12.83	0.16		31.38	2.4			24.7					
JX80181	单柱立式车床 规格(mm) Φ1600-2000	24.82	16.48	0.2		41.5	2.4			46.7					
JX80182	双柱立式车床 规格(mm) Φ2400-3150	27.44	15.49	0.2		43.13	2.4			93.4					
JX80183	双柱立式车床 规格(mm) Φ3150-4000	35.9	20.27	0.27		56.44	2.4			103.4					
JX80184	落地车床 规格(mm) Φ1500-2000	25.4	15.18	0.22		40.8	2.4			6.7					
JX80185	摇臂钻床 规格(mm) Φ20-35	2.71	1.71	0.02		4.44	1.3			2.9					
JX80186	摇臂钻床 规格(mm) Φ35-50	3.87	2.44	0.03		6.34	1.3			4.7					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80187	立式钻床 规格(mm) Φ13	0.37	0.59			0.96	1.3			2					
JX80188	立式钻床 规格(mm) Φ25	1.81	1.39	0.01		3.21	1.3			3					
JX80189	卧式镗床 规格(mm) Φ60-90	7.87	5.33	0.12		13.32	1.3			11.2					
JX80190	卧式镗床 规格(mm) Φ90-125mm	21.25	14.4	0.31		35.96	1.3			12.7					
JX80191	落地镗床 TX6211	23.64	35.82	0.25		59.71	1.3			9.1					
JX80192	外圆磨床 M1420E	3.89	2.22	0.04		6.15	1.3			4.1					
JX80193	内圆磨床 M215A	4.04	2.31	0.04		6.39	1.3			5.5					
JX80194	万能工具磨床 MQ6025A	2.37	1.34	0.02		3.73	1.3			1					
JX80195	曲轴磨床 MQ8240	5.84	3.32	0.06		9.22	1.3			7.6					
JX80196	万能外圆磨床 ME1450	10.3	5.86	0.11		16.27	1.3			11.9					
JX80197	珩磨机 M4214	2.47	0.98	0.02		3.47	1.3			2.2					
JX80198	平面磨床 M7132H	5.22	2.08	0.04		7.34	1.3			6.7					
JX80199	铣齿机	3.15	4.26	0.24		7.65	1.3			6					
JX80200	滚齿机 YG3612A	7.08	7.99	0.05		15.12	1.3			0.6					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80201	插齿机	4.67	5.27	0.38		10.32	1.3			3.4					
JX80202	铣床 X5025	5.08	5.73	0.37		11.18	1.3			3					
JX80203	铣床 XQ2011/3M	42.3	47.76	3.12		93.18	1.3			26.7					
JX80204	牛头刨床 B=650mm	1.97	1.88	0.15		4	1.3			2.3					
JX80205	插床 B5032	4.02	4.53	0.3		8.85	1.3			3					
JX80206	弓锯床 G7116	0.36	0.4	0.03		0.79	1.3			0.3					
JX80207	木工加工机械 大带锯	2.92	3.26	0.18		6.36	3.4			1					
JX80208	木工加工机械 圆盘锯	0.35	1.05	0.05		1.45	2.4			7.1					
JX80209	木工加工机械 带锯机	1.11	1.25	0.18		2.54	2.4			5.3					
JX80210	木工加工机械 双面刨床	0.88	0.99	0.15		2.02	1.3			9					
JX80211	木工加工机械 平面刨床	0.52	0.56	0.08		1.16	1.3			3.1					
JX80212	木工加工机械 开榫机	1.46	2.31	0.15		3.92	1.3			3.1					
JX80213	龙门刨床 BQ2010	1.18	1.33	0.09		2.6	2.4			5.2					
JX80214	龙门刨床 B2016A-S	39.11	44.15	2.88		86.14	2.4			46.7					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80215	电焊条烘干箱 600mm×500mm×750mm	1.62	1.09			2.71				2.3					
JX80216	平板硫化机 一般	1.04	1.9	0.26		3.2	1.3			5.8					
JX80217	平板硫化机 大型	1.93	3.51	0.49		5.93	1.3			10.1					
JX80218	水磨石机	0.11	0.34	0.04		0.49	1.3			2					
JX80219	小型带锯	1.37	1.41	0.09		2.87	2.4			0.4					
JX80220	氩弧焊机 ≤500A	4.4	3.31	1.01		8.72	1.3			11.8					
JX80221	咬口机 板厚1.5mm	1.17	0.68			1.85				2.1					
JX80222	折方机 4mm×2000mm	1.17	0.86			2.03				2.1					
JX80223	手持式坡口机 2kW	0.55	0.28			0.83				1.3					
JX80224	台钻 Z4016	0.13	0.2			0.33	1.3			0.3					
JX80225	压力滤油机 150型	0.9	0.31	0.1		1.31	1.3			0.9					
JX80226	真空滤油机 ≤100L/min	4.72	3.64	0.5		8.86	1.3			22					
JX80227	集油器 JY-300	0.23	0.22	0.07		0.52									
JX80228	吊顶冷风器 GL170	1.34	1.52	0.54		3.4									

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80229	X光探伤机 TX-2505	2.83	4.69	0.07		7.59	1			1.7					
JX80230	制氧机 产量(m3/h) 30	18.39	14.5	5.83		38.72	5.7			72.3					
JX80231	制氧机 产量(m3/h) 50	26.86	21.18	7.33		55.37	5.7			101.2					
JX80232	吹风机 排风量 排风量 ≤4m3/min	0.94	0.55			1.49				11.6					
JX80233	试压泵 2.5MPa	0.28	0.26	0.2		0.74	0.12			0.94					
JX80234	高压油泵 压力50MPa	0.42	0.47	0.26		1.15	0.12			16.71					
JX80235	高压油泵 压力80MPa	0.77	0.86	0.26		1.89	0.12			26.75					
JX80236	氩弧焊机 电流500A	1.49	1.81	1.23		4.53	0.12			8.84					
JX80237	管子切断机 直径60mm	0.47	0.52	0.3		1.29				0.6					
JX80238	管子切断机 直径150mm	1.42	1.27	0.3		2.99				1.61					
JX80239	管子切断套丝机 直径159mm	0.47	0.87	0.3		1.64				0.43					
JX80240	预应力拉伸机 拉伸力90t	1.76	0.99			2.75				3.65					
JX80241	预应力拉伸机 拉伸力300t	3.09	1.73			4.82				9.24					
JX80242	预应力拉伸机 YCW-400	0.89	0.93	0.59		2.41	0.12			4.2					

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80243	预应力拉伸机 YCW-250	0.88	0.8	0.59		2.27	0.12			4.08					
JX80244	预应力拉伸机 YCW-150	0.66	0.69	0.59		1.94	0.12			3.94					
JX80245	预应力拉伸机 YCW-100	0.66	0.6	0.59		1.85	0.12			3.85					
JX80246	压力机丝杠式 100t	0.34	0.33			0.67	0.12			2.75					
JX80247	土工膜热焊机 双江 ZPR-210 型	1.46	0.78			2.24	0.12			0.44					
JX80248	土工布缝边机	0.04	0.02			0.06	0.12			0.06					
JX80249	木工圆盘锯	0.26	0.79	0.04		1.09	0.25			4.44					
JX80250	木工双面刨床	0.66	0.74	0.11		1.51	0.12			5.62					
JX80251	塑料管热熔对接机 手动型 功率(KW) 1.7	0.16	0.13			0.29	0.06			1.06					
JX80252	塑料管热熔对接机 手动型 功率(KW) 2.5	0.86	0.69			1.55	0.12			1.56					
JX80253	塑料管热熔对接机 手动型 功率(KW) 4.95	1.14	0.92			2.06	0.12			3.12					
JX80254	液压喷播机 型号 HYP-3	1.3	0.27	0.15		1.72	0.31			7		0.5			
JX80255	液压喷播机 型号 HYP-5	1.66	0.34	0.19		2.19	0.31			10		0.5			
JX80256	液压喷播机 型号 HYP-60	6.44	1.33	0.74		8.51	0.38			55		0.5			

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批

编号	机械名称	第一类费用					第二类费用								其他费用
		折旧费(元)	修理及替换设备费(元)	安装拆卸费(元)	骡子摊销费(元)	小计	中级工(工时)	汽油(kg)	柴油(kg)	电(kW.h)	风(m3)	水(m3)	煤(kg)	饲料(kg)	
JX80257	液压喷播机 型号 HYP-100	8.05	1.67	0.93		10.65	0.38			90		1			
JX80258	客土喷播机 型号 KT72-5000	9.97	2.06	1.15		13.18	1			65		1.5			
JX80259	客土喷播机 型号 KT72-8000	11.47	2.38	1.32		15.17	1			65		2			
JX80260	客土喷播机 型号 KT110-5000	11.97	2.48	1.38		15.83	1			100		1.5			
JX80261	客土喷播机 型号 KT110-8000	13.49	2.79	1.55		17.83	1			100		2			
JX80262	挤压顶管设备	3.07	2.47	0.37		5.91				24.98					
JX80263	射流井点泵	0.9	0.92	0.33		2.15	1			8.98					
JX80264	顶管液压千斤顶 推力(t) 100	0.55	0.32	0.19		1.06									
JX80265	顶管液压千斤顶 推力(t) 300	1.31	0.76	0.45		2.52									
JX80266	单头 搅拌桩机	10.63	10.25			20.88	2.9			35					
JX80267	拖轮 功率(kW) 110	32.26	35.32			67.58	6.32		27.1						6.32
JX80268	甲板驳 载重量(t) 100～200	51.82	29.28			81.1	4.71								4.71
JX80271	水力冲挖机组 泥浆泵 15kW	1.8	3.58	1.06		6.44	0.7			24.2					0.7
JX80269	木船 载重量(t) 20～30	7.16	11.94			19.1	2.01								2.01
JX80272	潜水衣具	1.62	0.82			2.44									
JX80270	钢质趸船 载重量(t) 35	9.04	10.16			19.2	3.91			2.82					3.91

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报批稿

混凝土、砂浆配合比基价

说　明

1、混凝土配合比有关说明

（1）水泥混凝土强度等级均以 28d 龄期用标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度标准值确定，如设计龄期超过 28d，按表 1 系数换算。计算结果如介于两种强度等级之间，应选用高一级的强度等级。

表 1

设计龄期（d）	28	60	90	180
强度等级 折合系数	1	0.83	0.77	0.71

（2）混凝土配合比表系卵石、粗砂混凝土，如改用碎石或中、细砂，按表 2 系数换算。

项目	水泥	砂	石子	水
卵石换为碎石	1.10	1.10	1.06	1.10
粗砂换为中砂	1.07	0.98	0.98	1.07
粗砂换为细砂	1.10	0.96	0.97	1.10
粗砂换为特细砂	1.16	0.90	0.95	1.16

水泥按重量计，砂、石子、水按体积计。

（3）混凝土细骨料的划分标准为：

细度模数 3.19-3.85（或平均粒径 1.2-2.5mm）为粗砂；

细度模数 2.5-3.19（或平均粒径 1.6-1.2mm）为中砂；

细度模数 1.78-2.5（或平均粒径 0.3-0.6mm）为细砂；

细度模数 0.9-1.78（或平均粒径 0.15-0.3mm）为特细砂；

（4）埋块石混凝土，应按配合比表的材料用量，扣除埋块石实体的数量计算，

1）埋块石混凝土材料量=配合表列材料用量×（1-埋块石率%）

1 块石实体方=1.67 码方

2）因埋块石增加的人工（按初级工）见表 3。

表 3

埋块石率（%）	5	10	15	20
每 100m³埋块石混凝土增加初级工人工工时	24.0	32.0	42.4	56.8

不包括块石运输及影响浇筑的工时。

（5）有抗渗抗冻要求时，按表 4 水灰比选用混凝土强度等级。

表 4

抗渗等级	一般水灰比	抗冻等级	一般水灰比
W4	0.60-0.65	F50	<0.58
W6	0.55-0.60	F100	<0.55

区地质灾害治理工程概预算标准报

W8	0.50-0.55	F150	<0.52
W12	<0.50	F200 F300	<0.50 <0.45

（6）混凝土配合表的预算量包括场内运输及操作损耗在内。不包括搅拌和熟料的运输和浇筑损耗，搅拌后的运输和浇筑损耗已根据不同浇筑部位计入定额内。

（7）水泥用量按机械拌和拟定，若系人工拌和，水泥用量增加 5%。

区地质灾害治理工程概预算标准报

混凝土

纯混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00001	PH00002	PH00003	PH00004
项目			纯混凝土 C10			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.58	0.55	0.44	0.37
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.79	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.05
	水	m^3	0.17	0.15	0.13	0.11
	水泥 32.5	t	0.24	0.21	0.17	0.15

单位：m^3

定额编号			PH00005	PH00006	PH00007	PH00008
项目			纯混凝土 C15			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.57	0.52	0.42	0.36
	卵石 20mm	m^3	0.70	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.27	0.24	0.20	0.18

区自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00009	PH00010	PH00011	PH00012
项目			纯混凝土 C20			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.54	0.49	0.40	0.34
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.32	0.29	0.24	0.21

单位：m^3

定额编号			PH00013	PH00014	PH00015	PH00016
项目			纯混凝土 C20			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.56	0.51	0.42	0.35
	卵石 20mm	m^3	0.71	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.05
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.29	0.26	0.22	0.19

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00017	PH00018	PH00019	PH00020
项目			纯混凝土 C25			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.50	0.47	0.38	0.32
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.35	0.31	0.26	0.23

单位：m^3

定额编号			PH00021	PH00022	PH00023	PH00024
项目			纯混凝土 C25			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.54	0.49	0.40	0.34
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.32	0.29	0.24	0.21

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00025	PH00026	PH00027	PH00028
项目			纯混凝土 C30			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.48	0.45	0.36	0.30
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.39	0.34	0.29	0.25

单位：m^3

定额编号			PH00029	PH00030	PH00031	PH00032
项目			纯混凝土 C30			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.50	0.47	0.38	0.32
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.35	0.31	0.26	0.23

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00033	PH00034	PH00035	PH00036
项目			纯混凝土 C35			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.46	0.46	0.33	0.28
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.79	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.44	0.38	0.32	0.28

单位：m^3

定额编号			PH00037	PH00038	PH00039	PH00040
项目			纯混凝土 C35			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.48	0.45	0.36	0.30
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.39	0.34	0.29	0.25

区自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00041	PH00042	PH00043	PH00044	PH00045
项目			纯混凝土 C40				纯混凝土 C45
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配	2 级配
			水泥 42.5				
名称		单位	数量				
材料	砂	m^3	0.46	0.46	0.33	0.28	0.35
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.79	-	-	0.89
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06	-
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11	0.12
	水泥 42.5	t	0.44	0.38	0.32	0.28	0.46

掺外加剂混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00046	PH00047	PH00048	PH00049
项目			掺外加剂混凝土 C10			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.59	0.55	0.44	0.38
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.80	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.43	0.38	0.32	0.28
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.05
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.21	0.19	0.16	0.14

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00050	PH00051	PH00052	PH00053
项目			掺外加剂混凝土 C15			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.58	0.53	0.42	0.36
	卵石 20mm	m^3	0.71	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.50	0.45	0.37	0.32
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.25	0.22	0.18	0.16

单位：m^3

定额编号			PH00054	PH00055	PH00056	PH00057
项目			掺外加剂混凝土 C20			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.54	0.50	0.40	0.34
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.82	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.58	0.52	0.43	0.38
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.29	0.25	0.21	0.19

区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00058	PH00059	PH00060	PH00061
项目			掺外加剂混凝土 C20			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.56	0.52	0.42	0.36
	卵石 20mm	m^3	0.72	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.81	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.53	0.47	0.39	0.35
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.05
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.26	0.23	0.20	0.17

单位：m^3

定额编号			PH00062	PH00063	PH00064	PH00065
项目			掺外加剂混凝土 C25			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.51	0.48	0.38	0.32
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.82	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.64	0.56	0.47	0.42
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.07
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.32	0.28	0.23	0.21

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00066	PH00067	PH00068	PH00069
项目			掺外加剂混凝土 C25			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.54	0.50	0.40	0.34
	卵石 20mm	m^3	0.73	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.82	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.58	0.52	0.43	0.38
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.06
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.29	0.25	0.21	0.19

单位：m^3

定额编号			PH00070	PH00071	PH00072	PH00073
项目			掺外加剂混凝土 C30			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.49	0.46	0.37	0.30
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.83	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.71	0.62	0.52	0.46
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.07
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.35	0.31	0.26	0.22

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00074	PH00075	PH00076	PH00077
项目			掺外加剂混凝土 C30			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.51	0.48	0.38	0.32
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.82	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.64	0.56	0.47	0.42
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.07
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.32	0.28	0.23	0.21

单位：m^3

定额编号			PH00078	PH00079	PH00080	PH00081
项目			掺外加剂混凝土 C35			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.47	0.47	0.33	0.28
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.80	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.78	0.69	0.58	0.51
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.99	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.08
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 32.5	t	0.39	0.35	0.29	0.25

地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00082	PH00083	PH00084	PH00085
项目			掺外加剂混凝土 C35			
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.49	0.46	0.37	0.30
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.83	-	-
	外加剂 CMC	kg	0.71	0.62	0.52	0.46
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.97	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.07
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.35	0.31	0.26	0.22

单位：m^3

定额编号			PH00086	PH00087	PH00088	PH00089	PH00090
项目			掺外加剂混凝土 C40				掺外加剂混凝土 C45
			1 级配	2 级配	3 级配	4 级配	2 级配
			水泥 42.5				
名称		单位	数量				
材料	砂	m^3	0.47	0.47	0.33	0.28	0.35
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	-	-	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.80	-	-	0.91
	外加剂 CMC	kg	0.78	0.69	0.58	0.51	0.82
	卵石 80mm	m^3	-	-	0.99	-	-
	卵石 150mm	m^3	-	-	-	1.08	-
	水	m^3	0.17	0.15	0.12	0.11	0.12
	水泥 42.5	t	0.39	0.35	0.29	0.25	0.41

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

掺粉煤灰混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00091	PH00092	PH00093	PH00094
项目			掺粉煤灰20%，取代系数1.2，混凝土C10		掺粉煤灰20%，取代系数1.2，混凝土C15	
			3级配	4级配	3级配	4级配
			水泥32.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.44	0.37	0.42	0.35
	粉煤灰	kg	45.00	40.00	53.00	47.00
	外加剂 CMC	kg	0.28	0.25	0.33	0.29
	卵石 80mm	m^3	0.95	-	0.96	-
	卵石 150mm	m^3	-	1.05	-	1.05
	水	m^3	0.12	0.11	0.12	0.11
	水泥32.5	t	0.14	0.12	0.16	0.14

单位：m^3

定额编号			PH00095	PH00096	PH00097	PH00098
项目			掺粉煤灰20%，取代系数1.2，混凝土C20			
			3级配	4级配	3级配	4级配
			水泥32.5		水泥42.5	
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.40	0.33	0.42	0.35
	粉煤灰	kg	63.00	56.00	58.00	51.00
	外加剂 CMC	kg	0.38	0.34	0.35	0.31
	卵石 80mm	m^3	0.96	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	1.05	-	1.05
	水	m^3	0.12	0.11	0.12	0.11
	水泥32.5	t	0.19	0.17	-	-
	水泥42.5	t	-	-	0.17	0.15

区自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00099	PH00100	PH00101	PH00102	PH00103	PH00104
项目			掺粉煤灰25%，取代系数1.3，混凝土C10		掺粉煤灰25%，取代系数1.3，混凝土C15		掺粉煤灰25%，取代系数1.3，混凝土C20	
			3级配	4级配	3级配	4级配	3级配	4级配
			水泥32.5					
名称		单位	数量					
材料	砂	m^3	0.44	0.37	0.42	0.35	0.40	0.33
	粉煤灰	kg	57.00	50.00	66.00	58.00	79.00	69.00
	外加剂 CMC	kg	0.27	0.24	0.31	0.27	0.36	0.32
	卵石 80mm	m^3	0.95	-	0.96	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	1.04	-	1.05	-	1.05
	水	m^3	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11
	水泥32.5	t	0.13	0.12	0.15	0.13	0.18	0.16

单位：m^3

定额编号			PH00105	PH00106	PH00107	PH00108	PH00109	PH00110
项目			掺粉煤灰25%，取代系数1.3，混凝土C20		掺粉煤灰30%，取代系数1.3，混凝土C10		掺粉煤灰30%，取代系数1.3，混凝土C15	
			3级配	4级配	3级配	4级配	3级配	4级配
			水泥42.5		水泥32.5			
名称		单位	数量					
材料	砂	m^3	0.42	0.35	0.44	0.37	0.42	0.35
	粉煤灰	kg	71.00	63.00	69.00	61.00	80.00	70.00
	外加剂 CMC	kg	0.33	0.29	0.25	0.22	0.28	0.25
	卵石 80mm	m^3	0.95	-	0.95	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	1.05	-	1.05	-	1.05
	水	m^3	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11
	水泥32.5	t	-	-	0.12	0.11	0.14	0.12
	水泥42.5	t	0.16	0.14	-	-	-	-

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00111	PH00112	PH00113	PH00114
项目			掺粉煤灰30%，取代系数1.3，混凝土C20			
			3级配	4级配	3级配	4级配
			水泥32.5		水泥42.5	
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.40	0.33	0.42	0.35
	粉煤灰	kg	95.00	83.00	86.00	76.00
	外加剂 CMC	kg	0.34	0.30	0.31	0.27
	卵石 80mm	m^3	0.95	-	0.95	-
	卵石 150mm	m^3	-	1.05	-	1.04
	水	m^3	0.12	0.11	0.12	0.11
	水泥32.5	t	0.17	0.15	-	-
	水泥42.5	t	-	-	0.15	0.13

泵用混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00115	PH00116	PH00117	PH00118	PH00119	PH00120
项目			泵用纯混凝土C15		泵用纯混凝土C20		泵用纯混凝土C25	
			1级配	2级配	1级配	2级配	1级配	2级配
			水泥32.5					
名称		单位	数量					
材料	砂	m^3	0.64	0.58	0.61	0.55	0.58	0.53
	卵石 20mm	m^3	0.66	-	0.67	-	0.66	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.78	-	0.80	-	0.79
	水	m^3	0.19	0.17	0.19	0.16	0.20	0.17
	水泥32.5	t	0.32	0.28	0.39	0.35	0.46	0.41

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00121	PH00122	PH00123	PH00124	PH00125	PH00126
项目			泵用掺外加剂混凝土 C15		泵用掺外加剂混凝土 C20		泵用掺外加剂混凝土 C25	
			1级配	2级配	1级配	2级配	1级配	2级配
			水泥 32.5					
名称		单位	数量					
材料	砂	m^3	0.65	0.59	0.62	0.56	0.60	0.54
	卵石 20mm	m^3	0.67	-	0.68	-	0.68	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.79	-	0.81	-	0.81
	外加剂 CMC	kg	0.58	0.50	0.71	0.62	0.83	0.73
	水	m^3	0.19	0.17	0.19	0.16	0.20	0.17
	水泥 32.5	t	0.29	0.25	0.36	0.32	0.42	0.37

钢纤维混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00134	PH00135	PH00136	PH00137
项目			钢纤维混凝土 C25			
			1级配	2级配	1级配	2级配
			水泥 32.5		水泥 42.5	
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.51	0.48	0.54	0.50
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	0.73	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.82	-	0.82
	水	m^3	0.17	0.15	0.17	0.15
	水泥 32.5	t	0.32	0.28	-	-
	水泥 42.5	t	-	-	0.29	0.25
	钢纤维	kg	55.00	55.00	65.00	65.00

区自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00138	PH00139	PH00140	PH00141
项目			钢纤维混凝土 C30			
			1 级配	2 级配	1 级配	2 级配
			水泥 32.5		水泥 42.5	
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.49	0.46	0.51	0.48
	卵石 20mm	m^3	0.74	-	0.74	-
	卵石 40mm	m^3	-	0.83	-	0.82
	水	m^3	0.17	0.15	0.17	0.15
	水泥 32.5	t	0.35	0.31	-	-
	水泥 42.5	t	-	-	0.32	0.28
	钢纤维	kg	65.00	65.00	65.00	65.00

单位：m^3

定额编号			PH00142	PH00143	PH00144	PH00145
项目			喷射钢纤维混凝土 C25		喷射钢纤维混凝土 C30	
			1 级配			
			水泥 32.5	水泥 42.5	水泥 32.5	水泥 42.5
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.62	0.68	0.62	0.68
	卵石 20mm	m^3	0.53	0.51	0.53	0.51
	粉煤灰	kg	48.00	48.00	48.00	48.00
	水	m^3	0.21	0.19	0.21	0.19
	水泥 32.5	t	0.43	-	0.45	-
	水泥 42.5	t	-	0.40	-	0.43
	钢纤维	kg	45.00	45.00	45.00	45.00
	外加剂	kg	2.86	2.86	2.86	2.86

区地质灾害治理工程概预算标准报

防冻混凝土

单位：m^3

定额编号			PH00146	PH00147	PH00148	PH00149
项目			防冻混凝土 C10	防冻混凝土 C15	防冻混凝土 C20	防冻混凝土 C25
			1 级配			
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.57	0.53	0.50	0.47
	卵石 20mm	m^3	0.82	0.78	0.75	0.72
	粉煤灰	kg	-	25.00	40.00	50.00
	防冻剂	kg	4.50	5.50	6.50	7.50
	减水剂	kg	1.17	0.91	1.15	1.89
	水	m^3	1.00	0.75	0.15	0.14
	水泥 42.5	t	0.19	0.24	0.28	0.32

单位：m^3

定额编号			PH00150	PH00151	PH00152
项目			防冻混凝土 C30	防冻混凝土 C35	防冻混凝土 C40
			1 级配		
			水泥 42.5		
名称		单位	数量		
材料	砂	m^3	0.43	0.40	0.36
	卵石 20mm	m^3	0.68	0.65	0.62
	粉煤灰	kg	60.00	70.00	80.00
	防冻剂	kg	9.00	11.00	13.50
	水	m^3	2.38	2.87	3.61
	减水剂	kg	0.13	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.36	0.40	0.44

区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00153	PH00154	PH00155	PH00156
项目			防冻混凝土 C10	防冻混凝土 C15	防冻混凝土 C20	防冻混凝土 C25
			2 级配			
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.53	0.50	0.22	0.43
	粉煤灰	kg	-	25.00	40.00	50.00
	卵石 40mm	m^3	0.42	0.82	0.78	0.75
	防冻剂	kg	4.50	5.50	6.50	7.50
	水	m^3	0.17	0.91	1.40	1.89
	减水剂	kg	0.17	0.16	0.15	0.14
	水泥 42.5	t	0.09	0.23	0.27	0.31

单位：m^3

定额编号			PH00157	PH00158	PH00159
项目			防冻混凝土 C30	防冻混凝土 C35	防冻混凝土 C40
			2 级配		
			水泥 42.5		
名称		单位	数量		
材料	砂	m^3	0.40	0.36	0.33
	粉煤灰	kg	60.00	70.00	80.00
	卵石 40mm	m^3	0.72	0.68	0.65
	防冻剂	kg	9.00	11.00	13.50
	水	m^3	2.38	2.87	3.61
	减水剂	kg	0.13	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.35	0.39	0.43

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00160	PH00161	PH00162	PH00163
项目			防冻混凝土 C10	防冻混凝土 C15	防冻混凝土 C20	防冻混凝土 C25
			3 级配			
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.50	0.47	0.43	0.40
	粉煤灰	kg	-	25.00	40.00	50.00
	卵石 80mm	m^3	5.38	6.35	7.32	8.28
	防冻剂	kg	0.88	0.85	6.50	7.50
	水	m^3	0.17	0.91	1.40	1.89
	减水剂	kg	0.17	0.16	0.15	0.14
	水泥 42.5	t	0.17	0.22	0.26	0.30

单位：m^3

定额编号			PH00164	PH00165	PH00166
项目			防冻混凝土 C30	防冻混凝土 C35	防冻混凝土 C40
			3 级配		
			水泥 42.5		
名称		单位	数量		
材料	砂	m^3	0.36	0.33	0.29
	粉煤灰	kg	60.00	70.00	80.00
	防冻剂	kg	9.75	11.72	14.18
	卵石 80mm	m^3	9.00	11.00	13.50
	水	m^3	2.38	2.87	3.61
	减水剂	kg	0.13	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.34	0.38	0.42

广西壮族自治区地质灾害治理工程概预算标准报

单位：m^3

定额编号			PH00167	PH00168	PH00169	PH00170
项目			防冻混凝土 C10	防冻混凝土 C15	防冻混凝土 C20	防冻混凝土 C25
			4 级配			
			水泥 42.5			
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	0.47	0.43	0.40	0.36
	粉煤灰	kg	-	25.00	40.00	50.00
	防冻剂	kg	4.50	5.50	6.50	7.50
	卵石 150mm	m^3	0.92	0.88	0.85	0.82
	水	m^3	0.17	0.91	1.40	1.89
	减水剂	kg	0.17	0.16	0.15	0.14
	水泥 42.5	t	0.16	0.21	0.25	0.29

单位：m^3

定额编号			PH00171	PH00172	PH00173
项目			防冻混凝土 C30	防冻混凝土 C35	防冻混凝土 C40
			4 级配		
			水泥 42.5		
名称		单位	数量		
材料	砂	m^3	0.33	0.29	0.26
	粉煤灰	kg	60.00	70.00	80.00
	防冻剂	kg	9.00	11.00	13.50
	卵石 150mm	m^3	0.78	0.75	0.72
	水	m^3	2.38	2.87	3.61
	减水剂	kg	0.13	0.12	0.11
	水泥 42.5	t	0.33	0.37	0.41

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

砂浆

砌筑砂浆

单位：m^3

定额编号			PH00174	PH00175	PH00176	PH00177	PH00178
项目			M5	M7.5	M10	M12.5	M15
名称		单位	数量				
材料	砂	m^3	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07
	水	m^3	0.13	0.16	0.18	0.21	0.24
	水泥 32.5	t	0.21	0.26	0.30	0.35	0.40

单位：m^3

定额编号			PH00179	PH00180	PH00181	PH00182
项目			M20	M25	m^3 0	M40
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	1.06	1.05	0.99	0.97
	水	m^3	0.27	0.31	0.36	0.44
	水泥 32.5	t	0.46	0.52	0.61	0.74

接缝砂浆

单位：m^3

定额编号			PH00183	PH00184	PH00185	PH00186
项目			M10	M15	M20	M25
名称		单位	数量			
材料	砂	m^3	1.08	1.05	1.00	0.94
	水	m^3	0.27	0.27	0.27	0.27
	水泥 32.5	t	0.41	0.47	0.55	0.63

单位：m^3

定额编号			PH00187	PH00188	PH00189
项目			m^3 0	m^3 5	M40
名称		单位	数量		
材料	砂	m^3	0.98	0.93	0.90
	水	m^3	0.27	0.27	0.27
	水泥 42.5	t	0.62	0.73	0.79

自治区地质灾害治理工程概预算标准报

新疆维吾尔自治区地质灾害治理工程概预算标准报